


KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu sal na III piętrze internatu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana
Pawła II 18 .
ADRES INWESTYCJI : RADZYMIN UL. Al. Jana Pawła II 18 .
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : Wołomin ul. Prądyńskiego 3
OGÓLNOBUDOWLANA

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji

mgr inż. Robert Kasiński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 305.51	m ² m ²	 305.510	 305.510
				RAZEM	305.510
2	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m ² posadzki 305.51	m ² m ²	 305.510	 305.510
				RAZEM	305.510
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1777.26	m ² m ²	 1777.260	 1777.260
				RAZEM	1777.260
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 972.92	m ² m ²	 972.920	 972.920
				RAZEM	972.920
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 455.34	m ² m ²	 455.340	 455.340
				RAZEM	455.340
6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 455.34	m ² m ²	 455.340	 455.340
				RAZEM	455.340
7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1321.92	m ² m ²	 1321.920	 1321.920
				RAZEM	1321.920
8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
9	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów drzwiowych 32	m ² m ²	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 2232.6	m ² m ²	 2232.600	 2232.600
				RAZEM	2232.600
11	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia 349	m ² m ²	 349.000	 349.000
				RAZEM	349.000
12	KNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych we wszystkich pokojach 18.6	m m	 18.600	 18.600
				RAZEM	18.600
13	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 31	m ² m ²	 31.000	 31.000
				RAZEM	31.000
14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z okuciami , wyposażone w klamkę z zamkiem na wkładkę z pięcioma kluczami. 14*1.9	m ² m ²	 26.600	 26.600
				RAZEM	26.600
15	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -antywłamaniowe z atestem wyposażone w dwa zamki . 1.9+2.1	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 16*5.5	m m	 88.000	 88.000
				RAZEM	88.000
17	KNR 2-02 1112-05	Wykładzina podłogowa z PCW typu Tarkiet "Optima" wraz cokołem wywiniętym na ściany o wys. 10cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		446.48	m ²	446.480	
				RAZEM	446.480
18	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie podłogi z desek na legarach z oderwaniem listew lub cokołów i zdjęciem starej wykładziny podłogowej. <pokój nr 6 , 5, trzy sale lekcyjne>149.83	m ² m ²		
				149.830	
				RAZEM	149.830
19	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie <pokój nr 6 , 5, trzy sale lekcyjne>7.49	m ³ m ³		
				7.490	
				RAZEM	7.490
20	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe <pokój nr 6 , 5, trzy sale lekcyjne>149.83	m ² m ²		
				149.830	
				RAZEM	149.830
21	KNNR 2 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 - 038 strop gr. 14cm układanych na wierzchu konstrukcji <pokój nr 6 , 5, trzy sale lekcyjne>149.83	m ² m ²		
				149.830	
				RAZEM	149.830
22	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie <pokój nr 6 , 5, trzy sale lekcyjne>7.49	m ³ m ³		
				7.490	
				RAZEM	7.490
23	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową <pokój nr 6 , 5, trzy sale lekcyjne>149.83	m ² m ²		
				149.830	
				RAZEM	149.830
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 18	szt. szt.		
				18.000	
				RAZEM	18.000
25	KNR 0-14 2011-01 analogia	Obudowa przewodów wentylacyjnych o wym. 0,25x0,25m płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 6.2	m ² m ²		
				6.200	
				RAZEM	6.200
26	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 455.34	m ² m ²		
				455.340	
				RAZEM	455.340
27	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2 -455.34	m ² m ²		
				-455.340	
				RAZEM	-455.340
28	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 305.51	m ² m ²		
				305.510	
				RAZEM	305.510
29	KNR 4-01 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna 22.71	m ² m ²		
				22.710	
				RAZEM	22.710
32	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW pięciokomorowego ,okna dwudzielne , uchylno-rozwieralne oszklone szybą zespoloną o współczynniku przenikania U=1,0 [W/mK] 2.28*7	m ² m ²		
				15.960	
				RAZEM	15.960
33	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW pięciokomorowego ,okna dwudzielne , uchylno-rozwieralne oszklone szybą zespoloną o współczynniku przenikania U=1,0 [W/mK] 1.35*5	m ² m ²		
				6.750	
				RAZEM	6.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 0705-07	Obrobienie od wewnątrz ościeży okien i drzwi pasami z tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 66.6	m		
			m	66.600	
				RAZEM	66.600
35	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zwężenie otworów drzwiowych. 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)-otynkowanie ścian po zamurowanych otworach drzwiowych. 13.44	m ²		
			m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
37	wycena indywidualna	Demontaż boazerii w korytarzach 14.5	m ²		
			m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
38	wycena indywidualna	Demontaż krat metalowych 6	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 9	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
41	KNNR 4 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 4 0207-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNNR 4 0109-02	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 14	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
44	KNNR 4 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-01 0333-21 analogia	Przebicie otworów w stropie ceramicznym o wym. 20x20cm pod przejścia rur kanalizacyjnych Krotność = 2 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNNR 4 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	kalk. własna	Zakup i montaż umywalkowego przepływowego ogrzewacza wody wraz z podłączeniem elektrycznym o mocy min. 3,5kW ,380V , wydajność min. 3l/min z atestem.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
53	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
54	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		10.53	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
55	KNR 2-21 0101-04 analogia	Zniesienie z III piętra i wywiezienie resztek budowlanych, gruzu i śmieci , starej wyladziny, zanieczyszczeń -samochodem samowyladowczym na odległość do 20 km	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000