

Poprawa przejeźności drogi powiatowej nr 4331W Jażwie PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.0	km		
			km	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 1000*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4000.000</b>
3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczeń betonowy - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 10 cm 1000*4+4*2.0*20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4160.000</b>
4	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia betonowego - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5 1000*4+5*2.0*20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4200.000</b>
5	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia pospółka- górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 1000*4+4*2.0*20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4160.000</b>
6	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia pospółka - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = -3 1000*4+4*2.0*20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4160.000</b>

:h zi