

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 438	km		
			km	0.438	
				RAZEM	0.438
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 438*5.9	m ²		
			m ²	2584.200	
				RAZEM	2584.200
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 438*5.9*0.15	m ³		
			m ³	387.630	
				RAZEM	387.630
4	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym 438*5.9*0.07	m ³		
			m ³	180.894	
				RAZEM	180.894
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 438*5.6	m ²		
			m ²	2452.800	
				RAZEM	2452.800
6	KNNR 6 0110-02	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm dla ruchu KR2 Krotność = 1.16 438*5.6	m ²		
			m ²	2452.800	
				RAZEM	2452.800