

Prace ogólnobudowlane

13.11.2009

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty naprawcze, przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	d.1 analiza indywidualna	Rozebranie i utylizacja istniejącego wyposażenia - półki, regaly, ścianki tymczasowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 KNR 4-04 0303-06 analogia	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm - rozebranie istniejących posadzek betonowych	m ³		
		83.84*0.4	m ³	33.536	
				RAZEM	33.536
3	d.1 KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - drzwi wejściowe x2 oraz okno	m ²		
		5.70	m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
4	d.1 KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków na ścianach i sufitach	m ²		
		(70.66*2.52)+83.84	m ²	261.954	
				RAZEM	261.954
5	d.1 TZKNBK II - 202	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m ³		
		Krotność = 2 (261.954*0.02)+(5.7*0.45)+33.536	m ³	41.340	
				RAZEM	41.340
6	d.1 KNR 2-02 1001-05 analogia	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0	m ²		
		m ² - demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej (1.9*2*2)+(1*2*2)+(0.75*1*5)+(0.7*1*2)+(1.1*1.1*2)	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
2 Posadzki na gruncie					
7	d.2 KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton B 15, grubość 10 cm	m ³		
		Krotność = 1.25 83.84	m ³	83.840	
				RAZEM	83.840
8	d.2 KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy modyfikowanej "400" klejonej na zakład powierzchni poziomych - dwie warstwy	m ²		
		Krotność = 2 244.50	m ²	244.500	
				RAZEM	244.500
9	d.2 KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		83.84	m ²	83.840	
				RAZEM	83.840
10	d.2 KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		83.84	m ²	83.840	
				RAZEM	83.840
11	d.2 KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko - docelowo 12 cm	m ²		
		83.83	m ²	83.830	
				RAZEM	83.830
12	d.2 KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m ²		
		Krotność = 7 83.84	m ²	83.840	
				RAZEM	83.840
3 Roboty murowe					
13	d.3 KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
		[(8.34+2.49+4+2.60+1.05)*2.60]-(1*2*3)	m ²	42.048	
				RAZEM	42.048
14	d.3 KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - zamurownie istniejących otworów okiennych i drzwiowych	m ³		
		(1.62*2*0.45)+(0.7*1*0.45)+(1*2*0.2*2)+(0.75*1*0.45)+(1*2*0.45)	m ³	3.811	
				RAZEM	3.811
15	d.3 KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm z uzupełnieniem brzdów nad nowo projektowanymi drzwiami	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproża prefabrykowane tyłu L19- nad drzwiami wew w ścianach nowoprojektowanych 3szt X 1,4m 3*1.40	m m	4.200	
				RAZEM	4.200
17 d.3	analiza in- dywidualna	Kabiny systemowe z płyt laminowanych HPL gr. 15 mm - ścianki +drzwi do kabin sanitarnych i wc 7	kpl kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
4 Posadzki wewnętrzne					
18 d.4	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - bez pomieszczenia 13 83.84	m ² m ²	83.840	
				RAZEM	83.840
19 d.4	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 70.68	m m	70.680	
				RAZEM	70.680
20 d.4	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 70.68	m m	70.680	
				RAZEM	70.680
5 Tynki i okładziny wewnętrzne					
21 d.5	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 70.68*2.60	m ² m ²	183.768	
				RAZEM	183.768
22 d.5	KNR 2-02 0808-03	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. II na stropach płaskich 83.84	m ² m ²	83.840	
				RAZEM	83.840
23 d.5	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - okładziny ścian do wysokości 2,0 m 70.68*2	m ² m ²	141.360	
				RAZEM	141.360
24 d.5	KNNR 2 1401-07 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych 70.68*0.6	m ² m ²	42.408	
				RAZEM	42.408
25 d.5	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity 83.84	m ² m ²	83.840	
				RAZEM	83.840
6 Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych					
26 d.6	analiza in- dywidualna	Przystosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych - 2 poręcze przy umywalce i 2 przy sedesie ze stali nierdzewnej 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
7 Stolarka okienna i drzwiowa					
27 d.7	KNNR 7 0701-03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 (0.9*1.2*3)+(0.9*0.75*5)	m ² m ²	6.615	
				RAZEM	6.615
28 d.7	KNR 2-02 1203-04	dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 1*2*5	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
29 d.7	KNR 2-02 1203-04	dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pcv 1*2*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000