

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia ulicy			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 315*5+300*7+(15+10)*0.5*10	m ² m ²	3800.000	
				RAZEM	3800.000
2 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km >urobek - sfrezowany asfalt gruz z krawężników poz.1*0.04+poz.6*0.15*0.3	m ³ m ³	158.773	
				RAZEM	158.773
3 d.1	KNKRB 6 1308-05	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej poz.1	m ² m ²	3800.000	
				RAZEM	3800.000
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.1	m ² m ²	3800.000	
				RAZEM	3800.000
5 d.1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 310*7+300*7	m ² m ²	4270.000	
				RAZEM	4270.000
6 d.1	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę 20+15+30+45+4.5*9	m m	150.500	
				RAZEM	150.500
7 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.6-49.5	m m	101.000	
				RAZEM	101.000
8 d.1	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę >wtopione 11*4.5	m m	49.500	
				RAZEM	49.500
2		Malowanie oznakowania poziomego			
9 d.2	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 600*0.5*0.1	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10 d.2	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 6*4*0.5*4	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
11 d.2	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3		Roboty wykończeniowe			
12 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.3	KNR-W 2- 01 0118-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem 150*2+50*2+40*2+90*2+150*3+90*3+90*3	m ² m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
15 d.3	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm 50*2*0.3	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
16 d.3	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³		

Piłsudskiego Ząbki-nawierzchnia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.15	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 4-01 d.3 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		poz.16	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000