

przedmiar robot budowlanych szpital Wolomin

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	224.875
2 d.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	4.67*3.15 = 14.711
3 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	39.863
4 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1.00*2.00*6 = 12.000
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	116.315
6 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18.03+(15.10*11)+7.20+10.90+10.50+1.80+19.50+13.20+6.50+8.40+10.40+(13.20*2)+11.80+7.60+79.00 = 397.330
7 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2	33.00+12.60+3.30+3.20+1.80+2.10+14.90+9.70 = 80.600
8 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - posadzki - UWAGA: przed przystąpieniem do robót wykonać odkrywki i ocenić konieczność skuwania lub wzmocnienia podłoża	m2	507.882
9 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	150
10 d.1	KNR 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m2	338.37
11 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	448.715
12 d.1	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerami, usuwanie z oddziału za pomocą rękawa do kontenera	m3	118.919
2	ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE			
13 d.2	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKF - POŻAROWE na rusztach stalowych StOS gr.5.5 mm pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m2	5.32*3.15 = 16.758

przedmiar robot budowlanych szpital Wolomin

14 d.2	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKB - ZWYKŁE na rusztach stalowych StOS gr. blach 5.5 mm pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m2	$(50.3+4.08+0.36+3.32+0.38+1.70+6.15+2.50+5.80+2.70+4.30+1.10+3.00+3.80+1.90+2.80)*3.15-(1.80*4) = 289.499$
15 d.2	KNR-W 2-02 2003-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach stalowych StOS gr. blach 5.5 mm pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02	m2	$(5.70+1.64+1.90+1.59+2.20+3.40+1.05+1.00+2.20+3.40+2.00+1.05+1.00+1.74+2.30+1.60+0.65+0.85+0.85+1.74+2.30+1.10)*3.15-(1.80*11) = 110.169$
16 d.2	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKBI WODOODP. (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2	110.169
17 d.2	KNR-W 2-02 2008-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKBI WODOODP.(suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m2	110.169
18 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	$0.40*0.40*3.15*4 = 2.016$
19 d.2	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego	m2	$399.668*2 = 799.336$
3	STOLARKA			
20 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	73.8
21 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane	m2	73.80
22 d.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60	m2	$(1.10+0.60)*2.00*2 = 6.800$
23 d.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwudzielne przesuwne łazienkowe, szklane - natryski chorych	m2	$0.80*2.00*5 = 8.000$
24 d.3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe szklane łazienkowe z dwudzielnymi drzwiami przesuwными	m2	9.2
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
25 d.4	KNR-W 2-02 0608-12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5 cm pionowe na zaczynie gipsowym - ściana południowa	m2	$(3.03+3.04+3.02+6.15+5.70+5.73+3.45+5.73+3.14+5.70)*3.15-(2.55*1.65*15) = 77.661$
26 d.4	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	77.661

przedmiar robot budowlanych szpital Wolomin

27 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	775.255
28 d.4	KNR-W 2-02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2	34.30+34.60+29.40+17.90+30.50+14.30+23.50 = 184.500
29 d.4	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej gat.1	m2	428.942
30 d.4	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym GKBI - wodoodporne	m2	239.5
31 d.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach z płyt G.K.	m2	239.50
32 d.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60 x 60 - ARMSTRONG - szczelne i zmywalne	m2	90.60
33 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (zmywalne) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	959.755
34 d.4	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (zmywalne) powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	239.50
35 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	424
36 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	775.255
37 d.4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.3 cm	m2	239.50
38 d.4	KNR-W 2-02 2601-08	Narożniki HDPE	m	2.00*58 = 116.000
39 d.4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojnice szer. 30 cm HDPE	m	124.72
40 d.4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojnice szer. 10 cm HDPE	m	124.72

przedmiar robot budowlanych szpital Wolomin

41 d.4	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż kurtyn okiennych p.poż.	m2	15.608
5	POSADZKI			
42 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.4 cm	m2	514.6
43 d.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	514.60
44 d.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2	m2	514.60
45 d.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	514.60
46 d.5	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm - 17 mm	m2	514.60
47 d.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2	514.60
48 d.5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe TARKET OPTIMA	m2	504.13
49 d.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - gat.1, 4 klasa ścieralności	m2	5.10+4.50+8.10+7.20 +3.70+3.90+6.50+1.80+9.60+2.10+3.80 = 56.300