

Wołomin, dnia 09.07.2012 r.

SPW.272.51.2012

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont klatki schodowej ewakuacyjnej w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, w związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie dlaczego zamieszczono dwa identyczne przedmiary w ogłoszeniu.

Odpowiedź:

Nastąpiła pomyłka. Obmiar został podwójnie zeskanowany. W załączeniu prawidłowy obmiar.

STAROSTA

Piotr Uściński

mm7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie starej farby olejnej (lamperia) w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 69.34	m ² m ²	 69.340	 69.340
				RAZEM	69.340
2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 0.80	m m	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 cęg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 7.5	m ² m ²	 7.500	 7.500
				RAZEM	7.500
4	KNR-W 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu 7.5	m ² m ²	 7.500	 7.500
				RAZEM	7.500
5	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG 1.20	m m	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
6	KSNR 2 1003-05 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 69.34	m ² m ²	 69.340	 69.340
				RAZEM	69.340
8	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 18.00	m ² m ²	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 72.09	m ² m ²	 72.090	 72.090
				RAZEM	72.090
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 223.97	m ² m ²	 223.970	 223.970
				RAZEM	223.970
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 72.09	m ² m ²	 72.090	 72.090
				RAZEM	72.090
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 223.97	m ² m ²	 223.970	 223.970
				RAZEM	223.970
13	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) i policzków schodowych o wysokości do 20 cm 19.00	m m	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
14	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż balustrady schodowej - montaż do policzków schodowych ,należy uwzględnić wykonanie kotw obsadzonych w policzku schodowym do którego należ przymocować balustradę, pomalowanie miejsc uszkodzonych podczas demontażu i montażu balustrady. 22.2	m m	 22.200	 22.200
				RAZEM	22.200
15	KNP 02 1313-02.02	Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz 31.20	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200
16	KNP 02 1313-02.03	Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz 31.20	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		8.82	m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
18	KNR 4-02 0117-02 + KNR 4-02 0130-04 + KNR 2-15 0120-01	Wymiana hydrantu ściennego o śr. 50 mm Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm Szafki hydrantowe naścienne DN25 SLIM KOMBI z pionowym miejscem na gaśnicę 6 kg	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KSNR 2 1304-04	Malowanie rur stalowych śr. do 50 mm	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
20	kalk. własna	Demontaż starej instalacji elektrycznej	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 5 0502-03 kalk. własna	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x40 W z modulem oświetlenia awaryjnego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
24	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
25	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		65.00	m	65.000	
				RAZEM	65.000
26	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - podwójne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
28	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe SCHO-DOWE	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
30	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.32	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
31	KNR 2-02 0205-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra szerokości 50 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.35	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
32	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 1.50	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
34	kalk. własna	Dostawa i wsypanie piasku zasypkowego 0.65	m ³ m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
35	KNR-W 2- 01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 0.65	m ³ m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
36	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
37	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki wycieraczki ocynkowanej o wym 0,40x0,80 0.32	m ² m ²	0.320	
				RAZEM	0.320

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
[Signature]
mgr inż. Robert Rasiński