

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kosztorys inwestorski - remont korytarzy w ZS w Zielonce</b>					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 398.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	398.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>398.360</b>
2	KNR 4-01 0702-04	Usunięcie lamperii ze skuciem wierzchniej warstwy tynków do wyrównania w miarę możliwości linii projektowanych cokołów 155.93	m m	155.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.930</b>
3	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 20% powierzchni ze szfowaniem bez widocznych uskoków przy drzwiach 20	miejsc miejsc	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważnym - powierzchnie poziome 398.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	398.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>398.360</b>
5	KNR 2-02 1217-05	Kątownik mosiężny lub ze stali nierdzewnej na zakończeniu posadzek w drzwiach 28	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
6	KNR 2-02 1118-01 + analiza własna	Pogrubienie warstwy kleju do zniwelowania nierówności podłoża pod płytkami 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	NNRNKB 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> - gres ARKESIA satyna Beige i Mocca wg wzoru na wykonanych wcześniej korytarzach, nastopnica schodów z płytek ryflowanych 398.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	398.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>398.360</b>
8	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wysokości równej 10 cm 155.93	m m	155.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.930</b>
9	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 155.93	m m	155.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.930</b>
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	KNR AT-23 0301-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 16.2	m m	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
13	KNR AT-23 0303-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm 16.2	m m	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>

Z-ca NAZELNIKA  
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa  
*[Signature]*  
mgr inż. Robert Rasiński