

KOSZTORYS OFERTOWY**BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4325W WE WSI POSTOLISKA
NA ODCINKU OD KM 0+650 DO KM 1+035,57**

Lp.	Numer SST.	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
Kod CPV: 45100000-8						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,386		
1.2	D-01.02.04	Ciecie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania krawężnika wzdłuż drogi wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca wraz z późniejszym uzupełnieniem zalewą asfaltową	mb	386,00		
1.3	D.01.02.01	Usunięcie karp po ścietych drzewach wraz z ich wywiezieniem	szt.	4,00		
1.4	D-07.01.01	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej wraz z ustawieniem znaków na drodze	kpl.	1,00		
Razem pozycja 1						
2. ROBOTY ZIEMNE						
Kod CPV: 45100000-8						
2.1	D-02.01.01	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	772,00		
2.2	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ³	72,50		
Razem pozycja 2						
3. ELEMENTY ODWODNIENIA						
Kod CPV: 45100000-8						
3.1	D-03.01.01	Wykonanie ławy zwirowej pod przepusty na zjazdach i pod drogą	m ³	0,60		
3.2	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustów jednootworowych z rur PE-HD SN8 Ø 40 cm pod zjazdami	mb	6,00		
3.3	D-03.02.01	Zasypanie ułożonych przepustów pospółką zwirową	m ³	0,70		
3.4	D-06.04.01	Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości namułu do 30 cm wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	361,00		

3.5	D-06.01.03	Wykonanie umocnienia skarp przy wylocie ścieku podchodnikowego do rowu oraz wlotów i wylotów przepustów płytami betonowymi wielootworowymi (EKO) wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni pospółką o wymiarach 60x40x10 cm układanymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm	m ²	10,92		
3.6	D-08.05.02	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej szarej typu "HOLLAND" o wym. 8(6)x10x20 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej bez oporu	m ²	1,62		
3.7	D-08.05.02	Wykonanie ścieku podchodnikowego z elementów betonowych (korytek) układanych "jeden na drugim" (8 sztuk)	mb	22,50		

Razem pozycja 3

4. ZJAZDY INDYWIDUALNE

Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-09

4.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod zjazdy)	m ²	36,00		
4.2	D-04.04.01	Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej pod zjazdy, grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	36,00		
4.3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	36,00		
4.4	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych najazdowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	12,00		
4.5	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających skośnych o wymiarach 15x30(22) cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	4,00		
4.6	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	12,00		
4.7	D-05.03.23	Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej typu "Holland" koloru czerwonego gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	16,00		
4.8	D-06.03.01	Wykonanie nawierzchni z pospółki żwirowej na zjazdach na drogi boczne o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	32,00		

Razem pozycja 4

5. CHODNIKI

Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7

5.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod chodnik)	m ²	1 046,00		
-----	------------	---	----------------	----------	--	--

5.2	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	414,50		
5.3	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	400,50		
5.4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 046,00		
5.5	D-08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej typu "Behaton" koloru szarego gr 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zagęszczanej ręcznie śr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	837,00		
Razem pozycja 5						
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6.1	D-09.01.01	Humusowanie skarp rowu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	920,00		
6.2		Wykonanie bariery ochronnej (typ olsztyński) dł. 6 mb - na wysokości rowu melioracyjnego	szt.	1,00		
Razem pozycja 6						
RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO (pozycje 1-6)						
PODATEK VAT - 23%						
OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO						