
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul.Prądyńskiego 3
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J.Skłodowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : R.Korotko
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2013

Poziom cen : 2 kw. 13

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
schody zewnętrzne wraz z zadaniem					
1					
1	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek z terakoty schodów, podestów 7.20*3.05+3.83*1.98 0.16*3.05*16	m ² m ² m ²	29.543 7.808	
				RAZEM	37.351
2	KNR-W 4- d.1 01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na schodach 37.351	m ² m ²	37.351	
				RAZEM	37.351
3	KNNR-W 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 1.40*8.10*2+0.55*2.5*2	m ² m ²	25.430	
				RAZEM	25.430
4	KNR-W 4- d.1 01 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 25.43	m ² m ²	25.430	
				RAZEM	25.430
5	KNR-W 4- d.1 01 0724-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 25.43	m ² m ²	25.430	
				RAZEM	25.430
6	KNR 2-02 d.1 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej do gr.10 mm zatarte na gładko 37.351	m ² m ²	37.351	
				RAZEM	37.351
7	KNR 2-02 d.1 1118-01 analogia	Posadzki - przygotowanie podłoża 37.351	m ² m ²	37.351	
				RAZEM	37.351
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 37.351	m ² m ²	37.351	
				RAZEM	37.351
9	KNR AT-23 d.1 0301-03 analogia	Okładziny stopni z gresu na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 30 cm o wymiarach 30x40 cm z płytek ryflowanych antypoślizgowych 29.543	m m	29.543	
				RAZEM	29.543
10	KNR AT-23 d.1 0303-03 analogia	Okładziny stopni z gresu na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia o wys. 17 cm i szer. 40 cm 7.808	m m	7.808	
				RAZEM	7.808
11	KNR-W 4- d.1 01 0324-01 analogia	Obsadzenie haków w stopniach do mocowania wycieraczek antypoślizgowych 6*16	szt. szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
12	KNR-W 4- d.1 01 0324-06	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m ² w podłożach betonowych / z odprowadzeniem odwodnienia na zewnątrz postumentu schodów / 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
14	NNRNKB d.1 202 1122-04 analogia	(z.IV) Cokołki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² ((0.30+0.16)*16+0.91+1.90)*2+0.78	m m	21.120	
				RAZEM	21.120
15	KNR BC-02 d.1 0605-01	Tynk mozaikowy REVADDRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 25.43-(22.92*0.10)	m ² m ²	23.138	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.138
16	KNR-W 4- d.1 01 1214-01 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2/balustrad i zadaszienia/ 21.89	szt. szt.	 21.890	
				RAZEM	21.890
17	KNR-W 4- d.1 01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 1.10*7.40*2+3.30*1.70	m ² m ²	 21.890	
				RAZEM	21.890
18	KNR-W 4- d.1 01 1202-07 analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków na elewacji wejściowej do budynku) 12.50	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
19	KNR K-01 d.1 0305-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m2 12.50	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
20	KNR-W 4- d.1 01 0737-02 analogia	Oczyszczenie ścierne murów z wystrojem architektonicznym 30.80	m ² m ²	 30.800	
				RAZEM	30.800
21	KNR-W 4- d.1 01 1410-01 analogia	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierzchni do 1.0 m2 (naprawa istniejącego muru oporowego polegająca na demontażu nakryw i ponownym montażu, wymianie części uszkodzonych wraz z renowacją muru i liwidacją graffiti na murze) 65*0.75*0.30	m ² m ²	 14.625	
				RAZEM	14.625
2		Remont pomieszczenia w Wydziale Zarządzania kryzysowego			
22	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ściany (2.65+3.35)*2*2.95+2.65*3.35	m ² m ²	 44.278	
				RAZEM	44.278
23	KNR-W 2- d.2 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach murowanych 35.40+8.818	m ² m ²	 44.218	
				RAZEM	44.218
24	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.65*3.35	m ² m ²	 8.878	
				RAZEM	8.878
25	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 35.40	m ² m ²	 35.400	
				RAZEM	35.400