

Starostwo Powiatowe w
Wołominie - Wydział
Inwestycji i Drogownictwa ul.
Kobyłkowska 1a, 05-200
Wołomin

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA
INWESTYCJI : Remont ul. Szeroka w Kobyłce

ADRES
INWESTYCJI : Kobyłka

INWESTOR : Powiat Wołomiński

ADRES
INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ
KALKULACJE : Rafał Urbaniak

DATA
OPRACOWANIA : 17.07.2013



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ulica Szeroka			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1.3	km	1.300	
				RAZEM	1.300
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (ul. Asfaltowa 1, Zagościec)	m2		
		1300.00*6.20	m2	8060.000	
				RAZEM	8060.000
3 d.1	analiza indywidualna	Montaż wpustów deszczowych z rzutem wodu do ist. przepustu	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1	analiza indywidualna	Montaż studni chłonnych z wpustem (ul. Czereśniowa-ilość studni zależy od możliwości lokalizacji w terenie-pożądana ilość 4kpl)	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1	analiza indywidualna	Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
6 d.1	analiza indywidualna	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
7 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		1300.00*2	m	2600.000	
				RAZEM	2600.000
8 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2		
		1300.00*0.30*2	m2	780.000	
				RAZEM	780.000
9 d.1	KNNR 6 0802-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z tłucznią gr. 7 cm mechanicznie	m2		
		1300.00*0.30*2	m2	780.000	
				RAZEM	780.000
10 d.1	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod sciek betonowa zwykła	m3		
		1300.00*0.30*0.15*2	m3	117.000	
				RAZEM	117.000
11 d.1	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy klinkieru na płask	m		
		1300.00*2	m	2600.000	

				RAZEM	2600.000
12 d.1	KNNR 6 0607-07	Ścieki uliczne z z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd klinkieru na płask	m		
		poz.11	m	2600.000	
				RAZEM	2600.000
13 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1300.00*5.60	m2	7280.000	
				RAZEM	7280.000
14 d.1	KNNR 6 0308-01	Warstwa wyrównawcza z masy bitumicznej gr.2cm	m2		
		1300.00*5.60	m2	7280.000	
				RAZEM	7280.000
15 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1300.00*5.60	m2	7280.000	
				RAZEM	7280.000
16 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1300.00*5.60	m2	7280.000	
				RAZEM	7280.000