


Starostwo Powiatowe w Wołominie -  
Wydział Inwestycji i Drogownictwa ul.  
Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Mareckiej w Kobyłce  
ADRES INWESTYCJI : Kobyłka  
INWESTOR : Powiat Wołomiński  
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3  
BRANŻA : drogowa  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Urbaniak  
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2013



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ulica Marecka			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1.00	km	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (ul. Asfaltowa 1, Zagościniec)	m2		
		1000.00*6.20	m2	6200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6200.000</b>
3 d.1	analiza indywidualna	Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej	szt		
		17	szt	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
4 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25.00	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
5 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1000.00*6.20	m2	6200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6200.000</b>
6 d.1	KNNR 6 0308-01	Warstwa wyrównawcza z masy bitumicznej gr.2cm	m2		
		1000.00*6.20	m2	6200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6200.000</b>
7 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1000.00*6.20	m2	6200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6200.000</b>
8 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1000.00*6.20	m2	6200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6200.000</b>
9 d.1	KNR 2-31 1404-02 analogia	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu z wywiezieniem i utylizacją przez Wykonawcę	m		
		17+18+5+4*5+5+10+10	m	85.000	
		5+5+5+5+12+5+50+70+11+12+10	m	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.000</b>
10 d.1	KNNR-W 10 2513-07 analogia	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 40 cm z wywiezieniem i utylizacją przez Wykonawcę	m		
		500.00*2-poz.9	m	725.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>725.000</b>