

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont parteru w budynku Domu Dziecka w Równym  
ADRES INWESTYCJI : Równe gm. Strachówka  
INWESTOR : Powiat Wołomiński  
ADRES INWESTORA : Ul. Prądyńskiego 3  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Stołówka</b>			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.68*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.826</b>
3	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 55	m m	 55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
5	KNR-W 4- d.1 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR-W 4- d.1 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDyp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych 30	m m	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
7	KNR-W 4- d.1 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDyp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych 25	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
8	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 55	m m	 55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
9	KNR-W 4- d.1 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany i sufit 4.68*4.45+(4.64*3)*2+(4.45*3)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.366</b>
12	KNR-W 4- d.1 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia 4.68*1.7*2+4.45*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.477	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.477</b>
13	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 75.366	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.366</b>
15	KNR-W 2- d.1 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.68*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.826</b>
16	KNR-W 2- d.1 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.68*3*2+4.45*3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.780</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 4.68*1.3*2+4.45*1.3*2+4.68*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.564	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.564</b>
18	KNR BC-02 d.1 0601-02 analogia	Tynk mozaikowy marmolit wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich Kolor do uzgodnienia 4.68*1.7*2+4.45*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.477	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.477</b>
19	KNR AT-27 d.1 0101-03	Skucie płytek ceramicznych 4.45*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.900</b>
20	KNR-W 2- d.1 02 0839-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie cementowej 4.45*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.900</b>
21	KNR 2-02 d.1 1914-05 analogia	Ręczne skucie pustaków szklanych - luksferów 0.6*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
22	KNR-W 2- d.1 02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni 0,6*1,5 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 4- d.1 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNR-W 4- d.1 03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W - oprawa rastrowa natynkowa 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Korytarz</b>			
25	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 45	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
27	KNR-W 4- d.2 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28	KNR-W 4- d.2 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDyp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
29	KNR-W 4- d.2 03 0201-01	Wymiana przewodów wielożyłowych YDyp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
30	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 45	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
31	KNR-W 4- d.2 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
32	KNR-W 4- d.2 03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 8	kpl. kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
33	KNR-W 4- d.2 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
35	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany i sufit 3.1*1.6+5*1.6+1.8*1.6+14*1.6+10*1.6+2*1.6+0.9*3.2+1.2*2.1+5*3+9*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.540</b>
36	KNR-W 4- d.2 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ścian - lamperia 3.1*1.6+5*1.6+1.8*1.6+14*1.6+10*1.6+2*1.6+0.9*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.320</b>
37	KNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych typ 100 mm 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR-W 4- d.2 01 0332-04	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - przygotowanie pod futrynę drzwiową 2*0.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
39	KNR 9-17 d.2 0109-01	Nadproża prefabrykowane systemu H+H - nad drzwiami 2 szt 1.4*2	m m	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
40	KNR 2-02 d.2 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - cokół 0.2*(3.1+5+1.8+14+10+2+0.9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.360</b>
41	KNR 2-02 d.2 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - parapet 5*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
42	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 3.1*3.2+5*3.2+1.8*3.2+14*3.2+10*3.2+2*3.2+0.9*3.2+1.2*2.1+8*3+9*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.980</b>
43	KNR-W 2- d.2 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.2*2.1+5*3+9*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.220</b>
44	KNR-W 2- d.2 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 126.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	126.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.760</b>
45	KNR AT-22 d.2 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
46	KNR 2-02 d.2 1914-05 analogia	Ręczne skucie pustaków szklanych - luksferów 3*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
47	KNR-W 2- d.2 02 1014-04	Naświetla stałe z PCV białe oszkłone fabrycznie o wymiarach 1,3*0,6 w miejsce po skutych luksferach 0.6*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.780</b>
48	KNR-W 2- d.2 02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm 3*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
49	KNR-W 2- d.2 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3*1.3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR BC-02 d.2 0601-02 analogia	Tynk mozaikowy marmolit wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich Kolor do uzgodnienia 3.1*1.5+5*1.5+1.8*1.5+14*1.5+10*1.5+2*1.5+0.9*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.200</b>
51	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 89.540	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.540</b>
52	KNPnRPDE d.2 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej z PCV 1.2*2.1+5*3+9*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.220</b>
53	KNR-W 2- d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko Krotność = 2 1.2*2.1+5*3+9*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.220</b>
54	KNR-W 2- d.2 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 1.2*2.1+5*3+9*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.220</b>
55	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Optima z wywinięciem na ścianę cokołu 10 cm 1.2*2.1+5*3+9*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.220</b>
56	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 1.2*2.1+5*3+9*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.220</b>
57	KNR-W 2- d.2 02 1014-04	Naświetla stałe z PCV oszklone fabrycznie o wymiarach 3*(1,2*0,95) 3	szt szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3</b>		<b>Pokój</b>			
58	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
59	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
60	KNR-W 4- d.3 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
61	KNR-W 4- d.3 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
62	KNR-W 4- d.3 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup> 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
63	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
64	KNR-W 4- d.3 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
65	KNR-W 4- d.3 03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
66	KNR-W 4- d.3 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) po przewodach oraz po montażu drzwi	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
68	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		5.78*4.64+2.26*2.28+(2.28+2.26+3.51+4.06+5.80+6.8)*3.15	m <sup>2</sup>	109.809	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.809</b>
69	KNNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	KNR 0-23 d.3 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		109.809	m <sup>2</sup>	109.809	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.809</b>
71	KNR-W 2- d.3 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		5.78*4.64+2.26*2.28	m <sup>2</sup>	31.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.972</b>
72	KNR-W 2- d.3 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(2.28+2.26+3.51+4.06+5.80+6.8)*3.15	m <sup>2</sup>	77.837	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.837</b>
73	KNR AT-22 d.3 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem na biało sufit	m <sup>2</sup>		
		31.972	m <sup>2</sup>	31.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.972</b>
75	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych kół ściany - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(2.28+2.26+3.51+4.06+5.80+6.8)*1.65	m <sup>2</sup>	40.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.772</b>
76	KNR BC-02 d.3 0601-02 analogia	Tynk mozaikowy marmolit wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich kolor do uzgodnienia	m <sup>2</sup>		
		(2.28+2.26+3.51+4.06+5.80+6.8)*1.5	m <sup>2</sup>	37.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.065</b>
77	KNPnRPDE d.3 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej	m <sup>2</sup>		
		31.972	m <sup>2</sup>	31.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.972</b>
78	KNR-W 2- d.3 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		31.972	m <sup>2</sup>	31.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.972</b>
79	KNR-W 2- d.3 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
		31.972	m <sup>2</sup>	31.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.972</b>
80	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Optima z wywinięciem na ścianie cokołu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		31.972	m <sup>2</sup>	31.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.972</b>
81	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		31.972	m <sup>2</sup>	31.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.972</b>
82	d.3 kalk, własna	Malowanie grzejnika i orurowania c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		<b>Pokój np kuchni</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83	KNR-W 4-d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
84	KNNR 5 d.4 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
85	KNR-W 4-d.4 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
86	KNR-W 4-d.4 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDyp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
87	KNR-W 4-d.4 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDyp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup>	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
88	KNNR 5 d.4 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
89	KNR-W 4-d.4 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
90	KNR-W 4-d.4 03 0606-03	Wymiana opraw świetłóvkowych 4x20 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
91	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		5.21*2.26+(5.21*1.5)*2+(2.26*1.5)*2	m <sup>2</sup>	34.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.185</b>
92	KNR-W 4-d.4 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia	m <sup>2</sup>		
		(5.21*1.74)*2+(2.26*1.74)*2	m <sup>2</sup>	25.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.996</b>
93	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		59.983	m <sup>2</sup>	59.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.983</b>
94	KNR-W 2-d.4 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		5.21*2.26	m <sup>2</sup>	11.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.775</b>
95	KNR-W 2-d.4 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(5.21+3.2)*2+(2.26*3.2)*2	m <sup>2</sup>	31.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.284</b>
96	KNR AT-22 d.4 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufit - podłoży gipsowych z gruntowaniem kolor biały	m <sup>2</sup>		
		5.21*2.26	m <sup>2</sup>	11.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.775</b>
98	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany kolor żółty - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(5.21*1.7)*2+(2.26*1.7)*2	m <sup>2</sup>	25.398	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.398</b>
99	KNR BC-02 d.4 0601-02 analogia	Tynk mozaikowy marmolit wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich kolor do uzgodnienia	m <sup>2</sup>		
		(5.21*1.5)*2+(2.26*1.5)*2	m <sup>2</sup>	22.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.410</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	KNPnRPDE d.4 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej 5.21*2.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.775</b>
101	KNR-W 2- d.4 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 5.21*2.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.775</b>
102	KNR-W 2- d.4 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 5.21*2.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.775</b>
103	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Optima z wywinieciem na ścianie cokołu 10 cm 5.21*2.26+1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.275</b>
104	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 5.21*2.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.775</b>
105	d.4 kalk. własna	Malowanie grzejnika i orurowania c.o. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		<b>Siłownia i kantorek</b>			
106	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okna folią 4.36*5.77+2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.157</b>
107	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 25	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
108	KNR-W 4- d.5 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
109	KNR-W 4- d.5 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 15	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
110	KNR-W 4- d.5 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup> 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
111	KNNR 5 d.5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 25	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
112	KNR-W 4- d.5 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
113	KNR-W 4- d.5 03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W 5	kpl. kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
114	KNR-W 2- d.5 02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm ściana pomiędzy siłownią a kantorkim 5.76*3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.144</b>
115	KNR-W 2- d.5 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 5.76*3.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.288</b>
116	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 4.36*5.77+5.77*2+4.36*2*3.14+2.14*0.85+0.85*2+2.14*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.877	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.877</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 4.36*5.77+5.77*2+4.36*2*3.14+5.76*3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.222	82.222
				<b>RAZEM</b>	<b>82.222</b>
118	KNR-W 2- d.5 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 25.157	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.157	25.157
				<b>RAZEM</b>	<b>25.157</b>
119	KNR-W 2- d.5 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 57.065	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.065	57.065
				<b>RAZEM</b>	<b>57.065</b>
120	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 82.222	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.222	82.222
				<b>RAZEM</b>	<b>82.222</b>
121	KNR AT-22 d.5 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	KNPnRPDE d.5 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej 4.36*5.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.157	25.157
				<b>RAZEM</b>	<b>25.157</b>
123	KNR-W 2- d.5 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 4.36*5.77+2.14*0.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.976	26.976
				<b>RAZEM</b>	<b>26.976</b>
124	KNR-W 2- d.5 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 26.976	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.976	26.976
				<b>RAZEM</b>	<b>26.976</b>
125	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Optima z wywinięciem na ściane cokołu 10 cm 4.36*5.77+2.5+3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.657	30.657
				<b>RAZEM</b>	<b>30.657</b>
126	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4.36*5.77+2.5+3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.657	30.657
				<b>RAZEM</b>	<b>30.657</b>
127	KNR 9-17 d.5 0109-01	Nadproża prefabrykowane systemu H+H nad drzwiami 1	m m	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
128	KNNR 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych typ 80 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
129	d.5 kalk. własna	Malowanie grzejnika i orurowania c.o. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Przedsięwzięcie</b>			
130	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią 1.68*5.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.744	9.744
				<b>RAZEM</b>	<b>9.744</b>
131	KNPnRPDE d.6 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej 1.68*5.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.744	9.744
				<b>RAZEM</b>	<b>9.744</b>
132	KNR 2-02 d.6 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - cokołu 0.2*1.68+(0.2*5.8)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.656	2.656
				<b>RAZEM</b>	<b>2.656</b>
133	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (1.68*1.7)*2+(5.8*1.7)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.432	25.432
				<b>RAZEM</b>	<b>25.432</b>
134	KNR-W 4- d.6 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ścian - lamperia	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1.68*1.6)*2+(5.8*1.6)*2$	m <sup>2</sup>	23.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.936</b>
135	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
136	KNR-W 4- d.6 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
137	KNR-W 4- d.6 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDyp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
138	KNR-W 4- d.6 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDyp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup>	m		
		13	m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
139	KNNR 5 d.6 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
140	KNR 9-17 d.6 0109-01	Nadproża prefabrykowane systemu H+H	m		
		1.4	m	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
141	KNNR 3 d.6 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych łazienkowych typ 80	m <sup>2</sup>		
		1.4	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
142	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany i sufit $(1.64*1.7)*2+(5.8*1.7)*2+1.68*5.80$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.040</b>
143	KNR-W 4- d.6 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia	m <sup>2</sup>		
		$(1.64*1.6)*2+(5.8*1.6)*2$	m <sup>2</sup>	23.808	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.808</b>
144	KNR 0-23 d.6 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT $(1.64*3.18)*2+(5.8*3.18)*2+1.68*5.80$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	57.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.062</b>
145	KNR-W 2- d.6 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $(1.64*3.18)*2+(5.8*3.18)*2+1.68*5.8$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	57.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.062</b>
146	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem $(1.64*1.7)*2+(5.8*1.7)*2+1.68*5.08$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.830</b>
147	KNR BC-02 d.6 0601-02 analogia	Tynk mozaikowy marmolit wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich kolor do uzgodnienia	m <sup>2</sup>		
		$(1.64*1.6)*2+(5.8*1.6)*2$	m <sup>2</sup>	23.808	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.808</b>
148	KNR-W 2- d.6 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		$1.68*5.8$	m <sup>2</sup>	9.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.744</b>
149	KNR-W 2- d.6 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
		$1.68*5.8$	m <sup>2</sup>	9.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.744</b>
150	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Optima z wywinięciem na ściane cokołu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		$1.68*5.8$	m <sup>2</sup>	9.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.744</b>
151	KNR 2-02 d.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.68*5.8	m <sup>2</sup>	9.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.744</b>
7		<b>Łazienka</b>			
152	KNR-W 4-d.7 01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. Górna część przy prysznicach, ścianki w w.c., poszerzenie drzwi do w.c. (2.5+1.5)*1.2+(1.2*2)*2+0.24*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>
153	KNR 9-17 d.7 0109-01	Nadproża prefabrykowane systemu H+H 1.4	m		
			m	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
154	KNNR 8 d.7 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
155	KNR-W 4-d.7 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub prysznicowej 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
156	KNR-W 4-d.7 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
157	KNR-W 4-d.7 02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm <sup>3</sup> 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
158	KNR-W 4-d.7 02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik prysznicowych 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
159	KNR-W 4-d.7 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
160	KNR-W 4-d.7 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub prysznicowej 3 szt umywalki 2 szt prysznic 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
161	KNR-W 4-d.7 02 0149-02	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 300 dm <sup>3</sup> na istniejących wspornikach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
162	KNR 4-04 d.7 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm- skucie betonu przy demontażu kanalizacji 20*0.4*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
163	KNR-W 4-d.7 02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych 15	m		
			m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
164	KNR-W 4-d.7 02 0230-06	Demontaż rurociągu kamionkowego lub żeliwnego o śr. 150 mm - na ścianach i w posadzce 15	m		
			m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
165	KNR-W 4-d.7 02 0120-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm woda i c.o. 25	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
166	d.7 kalk. własna	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - instalacja do dwóch ustępów dwóch pryszniczy trzech umywalk i pralki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
167	KNR-W 2-d.7 02 0237-01	Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5 m <sup>2</sup> - transport betonu w pojemniku, uzupełnienie posadzki po wymianie instalacji sanitarnej w łazience 1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
168	KNR-W 4- d.7 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - glazury  (3.2+1.9+1.5+2.5+0.6+0.4+0.8+0.8+3.1+0.8+0.8+1.3+1.3+2.3+2+1.5+2+2.6+2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.800</b>
169	d.7 kalk. własna	Wymiana odcinka rury z PVC lub cPVC o śr. 15 mm łączonego metodą klejenia- Instalacja wody ciepłej i zimnej do trzech umywalk, dwóch pryszniczy, oraz wody zimnej do dwóch w.c.i pralki. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
170	KNR-W 4- d.7 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - terakota  3.1*6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.150</b>
171	KNR-W 2- d.7 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - krawędzie szlifowane, sugerowany producent polski, mała nasiakliwość max 3 %, dwa kolory 62.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.800</b>
172	NNRNKB d.7 202 0840-10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"Dwa kolory, sugerowany polski producent, nasiakliwość max 3%, ścieralność min IV klasy. 20.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.150</b>
173	KNR 2-02 d.7 2010-01 analogia	Ścianki działowe z płyt - systemowe ścianki z płyt wodoodpornych z drzwiami na stopkach o regulowanej wysokości unoszącej ścianki nad posadzkę na wysokość ok. 10 cm - całkowita wysokość ścianki 2,2 m - 1szt = 1 kabina z drzwiami bez tylnej obudowy, kabina systemowa z płyt wodoodpornych okutych na całym obwodzie profilem aluminiowym 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
174	d.7 1	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złączach gwintowanych - nowa instalacja c.o w łazience 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
175	KNR-W 4- d.7 02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
176	KNR 0-35 d.7 0209-05 z.sz. 3.1.	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie montaż grzejników z bezpośrednim orurowaniem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>