

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.85	km km	1.850	
				RAZEM	1.850
2	SST D- d.1 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 1850.00*6.50	m ² m ²	12025.000	
				RAZEM	12025.000
2	45233000-9	PODBUDOWY			
3	SST D- d.2 04.02.02	Warstwa wyrównawcza z pospółki stabilizowanej mechanicznie grubość po zagęszczeniu 5 cm. 1850.00*5.20	m ² m ²	9620.000	
				RAZEM	9620.000
3	45233000-9	NAWIERZCHNIE			
4	SST D- d.3 04.05.01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (Materiał do wbudowania mieszany w węźle betoniarskim i dostarczony na budowę) 1850.00*5.00	m ² m ²	9250.000	
				RAZEM	9250.000
4	45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5	SST D - d.4 05.01.03	Pobocza wykonane z pospółki żwirowej o grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm z wyprofilowaniem, zakupem i dowozem pospółki. 1850.00*0.75*2	m ² m ²	2775.000	
				RAZEM	2775.000
6	SST D- d.4 10.08.01	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000