

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4344W W MSC. MYSZADŁA
na odcinku od km 0+000 do km 0+830

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,830
2	D-01.02.04	Ciecie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania krawężnika wzdłuż drogi wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	395,00
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogi z podbudową wraz z cieciami asfaltu piłą w miejscu rozbiórki starego i wykonania nowego przepustu pod drogą wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	18,00
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu pod drogą wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	12,00
5	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie istniejących zjazdów o nawierzchni betonowej lub innej utwardzonej wraz z wywozem urobku na odległość do 50 km (Zagościniec ul. Asfaltowa), którą określi Wykonawca	m ²	236,00
6	D-02.01.01	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	1 504,50
7	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ³	258,50
8	D-06.04.01	Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości namułu do 30 cm wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	353,00
9	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych o średnicy fi 500 mm z osadnikiem oraz z wpustami deszczowymi żeliwnymi 40t	szt.	8,00
10	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PE fi 200 mm wraz z wykonaniem podłoża z pospółki żwirowej gr. 15 cm i zasypaniem ułożonych rur pospółką	mb	65,00
11	D-03.02.01	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm pod przepusty z rur WIPRO	m ²	30,00
12	D-03.02.01	Wykonanie ławy fundamentowej grubości 15 cm wraz z pachami betonowymi z betonu C 12/15 pod przepust z rur WIPRO	m ³	7,20
13	D-03.02.01	Wykonanie części przelotowej przepustu jednootworowego z kielichowych rur żelbetowych WIPRO φ 60 cm i długości L=24 m łączonych na uszczelki wraz z wykonaniem izolacji przepustu	mb	24,00
14	D-03.02.01	Wykonanie obsypki wykonanego przepustu pod drogą z piasku średniego zagęszczonego	m ³	17,00
15	D-03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych (2 sztuki) z betonu C 20/25 dla przepustu z rur betonowych WIPRO x φ 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian tępikiem	m ³	4,80

16	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia wylotów przykanalików oraz wlotu i wylotu przepustu wraz z dnem rowu płytami betonowymi wielootworowymi (EKO) o wymiarach 60x40x8 cm układanymi na podsypce piaskowej grubości 5 cm, całość z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem	m ²	35,00
17	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod zjazdy)	mb	594,16
18	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne i publiczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	594,16
19	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych wystających o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	236,70
20	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających skośnych o wymiarach 15x30(22) cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	20,00
21	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	229,50
22	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	425,00
23	D-05.03.23	Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej szarej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	594,16
24	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod chodnik)	m ²	1 504,50
25	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	1 008,60
26	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 504,50
27	D-08.02.02	Układanie żółtych płyt antypoślizgowych („inwalidek”) o wym. 35x35 cm na przejściach dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zagęszczanej ręcznie śr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	2,80
28	D-08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	1 501,70
29	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie nawierzchni drogi w rejonie wykonywania pod drogą przykanalików i przepustu z rur WIPRO, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	65,50
30	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 nawierzchni drogi w rejonie wykonywania pod drogą przykanalików i przepustu z rur WIPRO, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz z własnym transportem masy samochodami samowyladowczymi	m ²	65,50
31	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	65,50

32	D-05.03.26a	Ułożenie warstwy geosiatki szerokości 1 m przyklejonej lepiszczem asfaltowym nawierzchni drogi w rejonie wykonywania pod drogą przykanalików i przepustu z rur WIPRO	m ²	65,50
33	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi w rejonie wykonywania pod drogą przykanalików i przepustu z rur WIPRO z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z własnym transportem masy samochodami samowładowymi	m ²	65,50
34	D-05.03.05	Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków między wbudowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną	t	3,45
35	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	7,00
36	D-07.02.01	Zamontowanie tarcz znaków drogowych ostrzegawczych i informacyjnych do gotowych słupków	szt.	8,00
37	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) – linie na przejściach dla pieszych, zatrzymań, wykonane sposobem mechanicznym	m ²	27,60
38	D-07.01.01	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej wraz z ustawieniem znaków na drodze	kpl.	1,00
39	WYCENA WŁASNA	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca	kpl.	1,00

FORMULARZ CENOWY
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4344W W MSC. MYSZADŁA
na odcinku od km 0+000 do km 0+830

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,830		
2	D-01.02.04	Ciecie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania krawężnika wzdłuż drogi wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	395,00		
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogi z podbudową wraz z cieciami asfaltu piłą w miejscu rozbiórki starego i wykonania nowego przepustu pod drogą wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	18,00		
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu pod drogą wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	12,00		
5	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie istniejących zjazdów o nawierzchni betonowej lub innej utwardzonej wraz z wywozem urobku na odległość do 50 km (Zagościniec ul. Asfaltowa), którą określi Wykonawca	m ²	236,00		
6	D-02.01.01	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	1 504,50		
7	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ³	258,50		
8	D-06.04.01	Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości namułu do 30 cm wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	353,00		
9	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych o średnicy fi 500 mm z osadnikiem oraz z wpustami deszczowymi żeliwnymi 40t	szt.	8,00		
10	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PE fi 200 mm wraz z wykonaniem podłoża z pospółki żwirowej gr. 15 cm i zasypaniem ułożonych rur pospółką	mb	65,00		
11	D-03.02.01	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm pod przepusty z rur WIPRO	m ²	30,00		
12	D-03.02.01	Wykonanie ławy fundamentowej grubości 15 cm wraz z pachami betonowymi z betonu C 12/15 pod przepust z rur WIPRO	m ³	7,20		
13	D-03.02.01	Wykonanie części przelotowej przepustu jednotworowego z kielichowych rur żelbetowych WIPRO φ 60 cm i długości L=24 m łączonych na uszczelki wraz z wykonaniem izolacji przepustu	mb	24,00		
14	D-03.02.01	Wykonanie obsypki wykonanego przepustu pod drogą z piasku średniego zagęszczonego	m ³	17,00		
15	D-03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych (2 sztuki) z betonu C 20/25 dla przepustu z rur betonowych WIPRO x φ 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m ³	4,80		

32	D-05.03.26a	Ułożenie warstwy geosiatki szerokości 1 m przyklejonej lepiszczem asfaltowym nawierzchni drogi w rejonie wykonywania pod drogą przykanalików i przepustu z rur WIPRO	m ²	65,50		
33	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi w rejonie wykonywania pod drogą przykanalików i przepustu z rur WIPRO z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z własnym transportem masy samochodami samowyladowczymi	m ²	65,50		
34	D-05.03.05	Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków między wbudowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną	t	3,45		
35	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	7,00		
36	D-07.02.01	Zamontowanie tarcz znaków drogowych ostrzegawczych i informacyjnych do gotowych słupków	szt.	8,00		
37	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczkową) – linie na przejściach dla pieszych, zatrzymań, wykonane sposobem mechanicznym	m ²	27,60		
38	D-07.01.01	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej wraz z ustawieniem znaków na drodze	kpl.	1,00		
39	WYCENA WŁASNA	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca	kpl.	1,00		
RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO (pozycje 1-39)						
PODATEK VAT - 23%						
OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO						