

FORMULARZ CENOWY

L.p.	CPV Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł. *)	zł. *)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty budowlane w odtworzenia nawierzchni						
1	Roboty przygotowawcze					
1 d. 1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym	km	0,30		
2	Roboty rozbiórkowe					
2 d. 2	D.01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudową (Oferent zutilizuje we własnym zakresie)	m ²	640,60		
3	Odtworzenie nawierzchnia					
3 d. 3	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m ²	640,60		
4 d. 3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy 30 cm	m ²	640,60		
5 d. 3	D.04.03.02	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową	m ²	640,60		
6 d. 3	D.05.03.05	Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, wraz z dowozem na miejsce wbudowania	m ²	640,60		
4	Inne					
7 d. 4	wycena własna	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi wykonawca	kpl.	1,00		
8 d. 4	wycena własna	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00		
9 d. 4	wycena własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00		
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków						
5	74225100-3 Roboty przygotowawcze					
10 d. 5	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,57		
6	45111200-0 Roboty ziemne					
11 d. 6	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, na odkład w gruncie kat. I-II	m ³	1 929,00		

12 d. 6		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II pod studnie rewizyjne i pompownie z transportem urobkusamochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³	160,00		
13 d. 6		Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką	m ²	2 816,00		
14 d. 6		Podłoża pod przewody i armaturę z materiałów sypkich - podsypka (10cm) i obsypka (30cm)	m ³	302,00		
15 d. 6		Zасыpywanie wykopów z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³	1 617,00		
16 d. 6		Nadmiar gruntu - wywóz	m ³	472,00		
17 d. 6		Pompowanie wód z wykopów	godz.	400,00		
7	45231300-8 Roboty montażowe					
18 d. 7	D.03.02.01	Kanały z rur PP o śr. zewn. 200 mm wraz z kształtkami	mb.	52,00		
19 d. 7		Kanały z rur PP o śr. zewn. 315 mm	mb.	302,00		
20 d. 7		Rurociągi z polietylenu (PE100) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 110 mm	mb.	175,00		
21 d. 7		Rurociągi z polietylenu (PE100 RC) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 630 mm - wykonywane metodą przecisku sterowanego	mb.	37,00		
22 d. 7		Montaż taśmy ostrzegawczej (z wkładką metaliczną)	mb.	175,00		
23 d. 7		Studzienki wpustowe betonowe o śr. 500 mm	kpl.	14,00		
24 d. 7		Studnie kanalizacyjne żelbetowe DN1200	kpl.	8,00		
25 d. 7		Studnie kanalizacyjne żelbetowe DN1500	kpl.	2,00		
26 d. 7		Studnia kanalizacyjna żelbetowa DN1200 - z przepływomierzem wraz z wyposażeniem	kpl.	1,00		
27 d. 7		Studnie kanalizacyjne żelbetowe DN1200 -rozprężna	kpl.	1,00		
28 d. 7		Studnie kanalizacyjne żelbetowe DN1500 - z osadnikiem gł.1,0	kpl.	1,00		
29 d. 7		Pompownia P.D.1 z kręgów betonowych o śr. 1500 mm, wraz z armaturą, orurowaniem, pompami i automatyką	kpl.	1,00		
30 d. 7		Łuk gięty z PE100 o śr.110 mm	szt.	5,00		
8	45231300-8 Roboty dodatkowe					
31 d. 8		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm	odc. -1prób.	7,00		

32 d. 8		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm	odc. -1prób.	14,00		
33 d. 8		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 315 mm	odc. -1prób.	9,00		
34 d. 8		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 630 mm	odc. -1prób.	4,00		
35 d. 8		Wykonanie płukania studni i studzienek wpustowych	kpl.	14,00		
36 d. 8		Komory przewiertowe dla wykonania kanałów metodą przewiertu sterowanego (roboty ziemne, konstrukcja)	szt.	3,00		
Razem wartość kosztorysowa robót netto						
podatek vat						
wartość kosztorysowa robót brutto						