

Formularz cenowy**Remont chodników w drodze powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Pomiary				
1 d. 1	D.01.01.01	Udtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - dowiązanie do istniejących chodników	km	0,50		
2		Rozbiórki				
2 d. 2	D.01.03.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7, ułożonych na podsypce piaskowej wraz z ręcznym paletowaniem elementów	m2	799,70		
3 d. 2	D.01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej	m	349,80		
4 d. 2	D.01.03.02	Rozebranie obrzeży betonowych	m	356,50		
3		Chodniki i opaski bezpieczeństwa, peron przystankowy				
5 d. 3	D.02.01.01	Wykop pod konstrukcję chodnika z wbudowaniem w poszerzenie nasypu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m2	998,25		
6 d. 3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	998,25		
7 d. 3	D 08.01.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) - krawężniki wystające i wtopione	m	582,04		
8 d. 3	D 08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementowa	m	490,52		
9 d. 3	D 04.04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm	m2	998,25		
10 d. 3	D 05.03.23.21	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor czerwony, kostka typu "Holand"	m2	998,25		
11 d. 3	D.08.02.01 (analogia)	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce cementowo - piaskowej - dwa rzędy żółtych płytek z wypustkami na przejściach dla pieszych	m2	20,65		
4		Zjazdy indywidualne				
12 d. 4	D.02.01.01	Wykop pod konstrukcję zjazdów z wbudowaniem w poszerzenie nasypu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m2	141,00		
13 d. 4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	141,00		
14 d. 4	D 04.04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm	m2	141,00		
15 d. 4	D 05.03.23.31	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor szary, kostka typu "Behaton"	m2	141,00		
5		Inne				
16 d. 5	Kalkulacja własna	Wstawienie słupków blokujących U12c w rozstawie 2,0 m	szt.	38,00		
17 d. 5	D 10.01.05.02	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	2,00		
18 d. 5	D 10.01.05.03	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, hydrantu i gazu	szt.	2,00		
19 d. 5	D 10.01.05.04	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	8,00		
20 d. 5	Kalkulacja własna	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00		
21 d. 5	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						