PRZEDMIAR

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JADÓW LETNISKO

na odcinku od UL. 11- go Listopada do ul. Wspólnej, gmina Jadów

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,254
2	D-01.02.04	Ciecie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania krawężnika wzdłuż drogi wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	110,00
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni drogi z podbudową wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m^2	33,00
4	D-01.03.35	Mechaniczne rozebranie pozostałości po ogrodzeniu wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	38,00
5	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie istniejących zjazdów o nawierzchni betonowej lub innej utwardzonej wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m^2	17,17
6	D-02.01.01	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m^2	718,23
7	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m^3	64,32
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod zjazdy)	m^2	58,47
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne i publiczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m^2	58,47
10	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych wystających o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	21,80
11	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	21,80
12	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	87,31
13	D-05.03.23	Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m^2	58,47

14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod chodnik)	m^2	467,65
15	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m^2	357,70
16	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m^2	425,14
17	D-08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m^2	425,14
18	D-05.03.05	Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków między wbudowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną	t	1,50
19	D-07.02.01	Przestaiwnie tablicy ogłoszeniowej i znaku drogowego informacyjnego	szt.	2,00
20	D-05.01.03	Utwardzenie terenu pobocza kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m^2	293,06
21	D-07.01.01	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej wraz z ustawieniem znaków na drodze	kpl.	1,00
22	WYCENA WŁASNA	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca	kpl.	1,00
23	–	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.	1,00