

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Prace modernizacyjne w salach lekcyjnych w Zespole Szkół w Wołominie  
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul. Legionów 85  
INWESTOR : Powiat Wołomiński  
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 1  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2016

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.06.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 Prace przygotowawcze</b>					
1	KNR-W 2- d.1 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (6.1+4.6+3.8+3.8+4.6+4.3+1.5+6.1+5.4+6.1+1.5+6.1+4.5+6.1)*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.750</b>
2	KSNR 2 d.1 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych w ścianach z g.k. Zastosować należy profil ościeżnicowy UA 100 oraz kątowniki do profilu ościeżnicowego UA 100. 10	szt szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 10*1.9	szt szt	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
4	TZKNBK d.1 XXI 0301-01	Klamka z uchwytem płaskim gładka 15	kpl. kpl.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (6.1*3.5)*9+(11.05+11.06+3.2+2.2+7.5+9)*3.5+9*6.1+7.5*6.1+11.05*6.1+11.06*6.1+5.5*6.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	615.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>615.256</b>
6	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (6.1*3.5)*9+(11.05+11.06+3.2+2.2+7.5+9)*3.5+9*6.1+7.5*6.1+11.05*6.1+11.06*6.1+5.5*6.1+225.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	840.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>840.996</b>
7	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity (9+7.5+2.96+11.05+11.06+5.4)*6.1+1.8*(2.96+11.05+11.06+5.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	341.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.363</b>
8	KNR-W 2- d.1 02 1504-01	Malowanie zwykle farbą klejową podłoży gipsowych - sufitów ręcznie (9+7.5+2.96+11.05+11.06+5.4)*6.1+1.8*(2.96+11.05+11.06+5.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	341.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.363</b>
<b>2 Prace demontażowe</b>					
9	KSNR 5 d.2 0502-04	Demontaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 6	kpl. kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	KNNR 5 d.2 0306-02 analogia	Demontaż łączników i przycisków 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3 Montaż instalacji oświetleniowej</b>					
11	KNNR 5 d.3 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 1	otw. otw.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 15	szt. szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
13	KSNR 5 d.3 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x40W 14	kpl. kpl.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
14	KNNR 5 d.3 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	KNNR 5 d.3 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNNR 5 d.3 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 150	m m	150.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
17	KNNR 5 d.3 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		250	m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
18	KNR 4-04 d.3 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Prace inne</b>			
19	KNR 2-21 d.4 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 13-18 d.4 0301-01 analogia	Wykonanie konstrukcji podestów i schodów o ciężarze elementu do 400 kg - podest drewniany dla osób niepełnosprawnych opuszczany na schody na zawiasach. Podest mocowany do ściany. Wymiary 4,15 x1,5	t		
		1	t	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

