TABELA 1: ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH

Lp	Mb	Pkt	Rodzaj studni	Średnica	Rz.t.	Rz.ds.	Hst.	D1	Rz.D1	D2	Rz.D2	KD2	Dw1	Rz.Dw1	KDw1	typ	Dw2	Rz.Dw2	KDw2	typ	Dw3	Rz.Dw3	KDw3	typ	Dw4	Rz.Dw4	KDw4	typ
-	-	-	-	[mm]	m.n.p.m.	m	m	mm	m.n.p.m.	mm	m.n.p.m.	°	mm	m.n.p.m.	°	włączenia	mm	m.n.p.m.	°	włączenia	mm	m.n.p.m.	°	włączenia	mm	m.n.p.m.	°	włączenia
1	6,94	S1.1	Studnia betonowa DN1200	1200	99,30	96,69	1,61	315	97,69	315	97,69	170																
2	44,98	S1.2	Studnia betonowa DN1200	1200	99,04	96,56	1,48	315	97,56	400	97,56	172	200	97,76	30		200	97,72	284									
3	95,47	S1.3	Studnia betonowa DN1200	1200	99,20	96,44	1,76	400	97,44	400	97,44	180	200	97,91	70		200	97,85	276									
4	143,42	S1.4	Studnia betonowa DN1200	1200	99,47	96,32	2,15	400	97,32	400	97,32	180	200	98,18	72	przepad	200	98,12	276	przepad								
5	193,07	S1.5	Studnia betonowa DN1200	1200	99,67	96,19	2,48	400	97,19	400	97,19	180	200	98,38	64	przepad	200	98,29	303	przepad								
6	223,72	S1.6	Studnia betonowa DN1200	1200	99,76	96,11	2,65	400	97,11	400	97,11	185	200	98,47	124	przepad	200	98,41	283	przepad								
7	246,12	S1.7	Studnia betonowa DN1200	1200	99,73	96,06	2,67	400	97,06	400	97,06	186																
8	288,95	S1.8	Studnia betonowa DN1200	1200	99,49	95,95	2,54	400	96,95	400	96,95	179	200	98,18	32	przepad	200	98,13	297	przepad	200	98,19	40,5	przepad	200	98,14	289,9	przepad
9	344,49	S1.9	Studnia betonowa DN1200	1200	99,52	95,81	2,71	400	96,81	400	96,81	165																
10	359,26	S1.10	Studnia betonowa DN1200	1200	99,38	95,74	2,64	400	96,74	400	96,74	166	200	98,07	42	przepad												
11	373,14	S1.11	Studnia betonowa DN1200	1200	99,27	95,68	2,59	400	96,68	400	96,68	167																
12	397,65	S1.12	Studnia betonowa DN1200	1200	99,07	95,56	2,51	400	96,56	400	96,56	176	200	97,76	48	przepad	200	97,71	283	przepad								
13	443,25	S1.13	Studnia betonowa DN1200	1200	98,71	95,47	2,24	400	96,47	400	96,47	179	200	97,42	89	przepad	200	97,51	270	przepad								
14	491,76	S1.14	Studnia betonowa DN1200	1200	98,45	95,37	2,08	400	96,37	400	96,37	180	200	97,14	21	przepad	200	97,25	309	przepad								
15	540,97	S1.15	Studnia betonowa DN1200	1200	98,31	95,28	2,03	400	96,28	400	96,28	183	200	96,99	22	przepad	200	97,11	305	przepad								
16	581,37	S1.16	Studnia betonowa DN1200	1200	98,22	95,20	2,02	400	96,20	400	96,20	106	400	96,20	191		200	96,46	262									
17	587,27	S1.26	Studnia betonowa DN1500	1500	98,16	95,16	2,00	400	96,16																			
18	20,88	S1.17	Studnia betonowa DN1200	1200	98,33	95,26	2,07	400	96,26	400	96,26	183																
19	58,53	S1.18	Studnia betonowa DN1200	1200	98,31	95,39	1,92	400	96,39	400	96,39	180	200	97,00	149	przepad	200	96,95	242	przepad								
20	91,49	S1.19	Studnia betonowa DN1200	1200	98,21	95,49	1,72	400	96,49	400	96,49	180	200	96,89	153													
21	110,03	S1.20	Studnia betonowa DN1200	1200	98,16	95,55	1,61	400	96,55	400	96,55	180	200	96,87	117													
22	146,33	S1.21	Studnia betonowa DN1200	1200	98,26	95,67	1,59	400	96,67	400	96,67	180	200	96,96	138		200	96,91	251									
23	201,78	S1.22	Studnia betonowa DN1200	1200	98,42	95,85	1,57	400	96,85	400	96,85	180	200	97,11	147		200	97,07	245									
24	248,77	S1.23	Studnia betonowa DN1200	1200	98,54	96,01	1,53	400	97,01	400	97,01	179	200	97,19	167		200	97,19	245									
25	291,62	S1.24	Studnia betonowa DN1200	1200	98,73	96,22	1,51	400	97,22	400	97,22	180	200	97,35	217													
26	307,17	S1.25	Studnia betonowa DN1200	1200	98,81	96,30	1,51	400	97,30				200	97,30	252													
27		S2.1	Studnia betonowa DN1200	1200	98,70	95,74	1,96	400		400	96,74																	
28	8,31	S2.2	Studnia betonowa DN1200	1200	98,77	95,76	2,01	400	96,76	400	96,76	184	200	97,40	197	przepad												
29	19,25	S2.3	Studnia betonowa DN1200	1200	98,86	95,79	2,07	400	96,79	400	96,79	187	400	96,79	97													
30	37,22	S2.4	Studnia betonowa DN1200	1200	98,81	95,83	1,98	400	96,83	400	96,83	188	200	97,45	106	przepad												
31	63,80	S2.5	Studnia betonowa DN1200	1200	98,74	95,90	1,84	400	96,90	400	96,90	180	200	97,35	90		200	97,50	273	przepad								
32	85,87	S2.6	Studnia betonowa DN1200	1200	98,64	95,96	1,68	400	96,96	400	96,96	186	200	97,19	122		200	97,36	202									
33	99,49	S2.7	Studnia betonowa DN1200	1200	98,59	95,99	1,60	400	96,99																			
34	8,58	S2.8	Studnia betonowa DN1200	1200	98,86	95,86	2,00	400	96,86				200	97,45	191	przepad												