

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.345	km km	 1.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.345</b>
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 2690.00	m m	 2690.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2690.000</b>
3	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do (Wykonawca we własnym zakresie wywiezie materiał rozbiórkowy z budowy) 2690.00*0.30*0.20<rowki pod opornik drogowy> 250.00*0.50*0.30<poszerzenie jezdni>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 161.400 37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.900</b>
4	KNNR 6 0113-02 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (Zamawiający niedopuszcza kruszyw pochodzenia dolomitowego ,wapiennego i betonowego) o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 250.00*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
5	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 250.00*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
6	KNNR 6 0110-03 z.o.2.6. 9901-04	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 250.00*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
7	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych (beton B-20 (C16/20))na podsypce cementowo-piaskowej 2690.00	m m	 2690.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2690.000</b>