

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	1.757	km	1.757	
				RAZEM	1.757
2	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu (projekt, uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie)	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Zabezpieczenie gazociągu			
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta	m ²		
d.2	0408-01	507.44	m ²	507.440	
				RAZEM	507.440
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
d.2	0408-02	507.44	m ²	507.440	
				RAZEM	507.440
5	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²) - budowa (Wykonwca płyty przewiezie z bazy WID w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 na miejsce wbudowania)	m ²		
d.2	0408-03	507.44	m ²	507.440	
				RAZEM	507.440
3		Podbudowa			
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-03	14492.21	m ²	14492.210	
				RAZEM	14492.210
7	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (kruszywo uzyskane z betonu min. B-20, frakcja 0-63mm - mieszanka optymalna)	m ²		
d.3	0113-02	14492.21	m ²	14492.210	
				RAZEM	14492.210