

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont placu rekreacyjnego					
1		Remont patio			
1.1		Nawierzchnia			
1	KNR 4-01	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
d.1.1	0101-03	12,5*50,1	m ²	626,250	
				RAZEM	626,250
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
1.1.1	0101-01	11,5*49,1*0,2	m ²	112,930	
				RAZEM	112,930
3	KNR 2-31	Podbudowa z chudego betonu (C8/10) z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Uwaga: Przewidywany sporadyczny ruch samochodów dostawczych.	m ²		
1.1.1	0109-01 0109-02	11,5*49,1*0,15	m ²	84,698	
				RAZEM	84,698
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
1.1.1	0105-03	11,5*49,1	m ²	564,650	
				RAZEM	564,650
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
1.1	0511-01	11,5*49,1	m ²	564,650	
				RAZEM	564,650
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
1.1	0407-01	2*11,5+2*49,1	m	121,200	
				RAZEM	121,200
7	KNR 2-21	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi urodzajnej o grubości 20 cm. Uwaga: pas ziemi urodzajnej pod obsadzenie o szer. 1 m należy przygotować wzdłuż dłuższego ogrodzenia oraz wzdłuż murku oporowego	m ²		
1.1	0411-04	1*10,5+1*45	m ²	55,500	
				RAZEM	55,500
1.2		Ogrodzenie			
8	KNR 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
1.2	1212-06	1,6*(45+12,5+15)	m ²	116,000	
				RAZEM	116,000
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ogrodzenia z prętów prostych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wyszczególnienie robót:	m ²		
1.2	1212-05	1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkobanie tłuszczającej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych poz.8	m ²	116,000	
				RAZEM	116,000
10	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych - skucie odpadających tynków z murków ogrodzenia	m ²		
1.2	0401-05	45*0,6+8,5*2	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi, gruzu i pozostałych materiałów poremontowych samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
2	0108-01 0108-04 analogia	60	m ³	60,000	
				RAZEM	60,000
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu - naciągnięcie zaprawy do napraw betonów (warstwa minimalna 5 mm) z uzupełnieniem ubytków w miejscach skutej powierzchni - podmurówka ogrodzenia	m ²		
2	0725-05	poz.10	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
				RAZEM	44,000