Każdy aparat należy wyposażyć w styk kontrolny, monitorujący stan aparatu. Styk kontrolny, dedykowanym przewodem, podłączyć do listwy monitorującej stan aparatów. Listwe monitorującą podłączyć do szafy RACK.

Obudowy rozdzielnic wyposażyć w panel operatorski

Rozdzielnica podtynkowa. Minimum 100 pól



Nr	Moc zainstalowana [kW]	Nazwa	Pomieszczenie
1	71,58	Rozdzielnica parteru	0.2
2	113,61	Rozdzielnica piętra	1.2
3	10,00	Rozdzielnica kotłowni	0.15
4	5,12	Rozdzielnica Rpv	1.2
5	-	Rezerwa	-
6	-	Rezerwa	-
7	-	Lampki kontrolne	-
8	-	Ochronnik	-

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA WYŁĄCZNIKA POŻAROWEGO Z WYZWALACZEM



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

POWIAT WOŁOMIŃSKI

Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i powiatu wołomińskiego

KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18
DZ. NR 160/2, 168/3, 168/4, OBRĘB 35

INWESTOR:
POWIAT WOŁOMIŃSKI
05-200 WOŁOMIN, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
inż. Jerzy Jagas	134/75, 432/87WŁ, 242/89WŁ	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jacek Frydrysiak	UPRAWNIENIA: 617/94/WŁ	PODPIS:
ASYSTENT: mgr inż. Robert Nawrot	UPRAWNIENIA: 515 199 725	PODPIS:

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
ELEKTRYKA	PT	-	11.2020	297x326	E-08	