NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA
1.1.	POKÓJ PIELĘGNIARSKI
1.2.	POMIESZCZENIE S.E. / SERWEROWNIA
1.3.	POKÓJ MIESZKALNY
1.4.	ŁAZIENKA PRZY POKOJU
1.5.	POKÓJ MIESZKALNY
1.6.	PRALNIA / MAGAZYN BIELIZNY
1.7.	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1.8.	POKÓJ MIESZKALNY
1.9.	ŁAZIENKA PRZY POKOJU
1.10.	POKÓJ MIESZKALNY
1.11.	KLATKA SCHODOWA
1.12.	KORYTARZ
1.13.	POKÓJ MIESZKALNY
1.14.	ŁAZIENKA PRZY POKOJU
1.15.	POKÓJ MIESZKALNY
1.16.	POKÓJ KĄPIELOWY
1.17.	POKÓJ MIESZKALNY
1.18.	ŁAZIENKA PRZY POKOJU
1.19.	POKÓJ MIESZKALNY
1.20.	WENTYLACJA POWIETRZA
1.21.	POKÓJ MIESZKALNY W KLASIE EI30
1.22.	ŁAZIENKA PRZY POKOJU
1.23.	POKÓJ MIESZKALNY
1.24.	POMIESZCZENIE SOCJALNE
1.25.	ŁAZIENKA PERSONELU
1.26.	DYŻURKA
1.27.	KLATKA SCHODOWA

Świetliki dachowe projektowane do likwidacji

7°

Widok punktu elektrycznego logicznego PEL2 w puszce podłogowej

Puszka podłogowa, 12 modułów, montaż dodatkowo 2 modułów.
Wymiary puszki 293x293mm.

Punkt elektryczny logiczny PEL1
1x ramka, 1x5 modułów, 2x gniazdo wtykowe,
2x wyprowadzenie podwójne kat. 6.

- N2XH-J 3x2,5mm2
- FTP LSOH kat. 7
- Kabel telefoniczny RJI1

KONSTRUKCJE ISTNIEJĄCEGO DACHU NALEŻY WZMOCNIĆ DO KLASY R30 PRZEKRYCIE REI30 + NRO W CZĘŚCI SALI RUCHOWEJ

Uwaga:
Wszystkie przejścia kabli przez przegrody pożarowe należy uszczelnić masą uszczelniającą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany przez którą następuje przejście.

LEGENDA:

- MULTISENSOROWA CZUJKA DYMU, OGNIA I CO
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY, ADRESOWALNY
- ADRESOWALNY ELEMENT STERUJĄCY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- KAMERA ZEWNĘTRZNA
- KAMERA WEWNĘTRZNA
- SZAFA RACK
- MODUŁ SOS
- MODUŁ Z LAMPĄ SOS, Z PRZYCISKIEM PRZYCZŁANCZYM
- CZYTNIK RESETOWANIA ALARMU DLA POKOJU
- PUNKT ELEKTRYCZNO–LOGICZNY
- TERMINAL SYSTEMU PRZYWOŁANIA
- CZUJNIK DUALNY PIR
- CZUJNIK MAGNETYCZNY
- KLAWIATURA LCD
- SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY
- SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY
- GNIAZDO KRAŃCOWE TV/SAT

Klatka schodowa 1

PROJEKTOWANA DYLATACJA WYPEŁNIONA WEŁNĄ MINERALNĄ

PROJEKTOWANA DYLATACJA WEŁNA MINERALNA

PROJEKTOWANA DYLATACJA D1 WEŁNA MINERALNA

GRANICA 6m OD BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

SZKLENIE W KLASIE ODPORNOŚCI EI 60

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

POWIAT WOŁOMIŃSKI

Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i powiatu wołomińskiego

KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18
DZ. NR 160/2, 168/3, 168/4, OBRĘB 35

INWESTOR:
POWIAT WOŁOMIŃSKI
05-200 WOŁOMIN, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
inż. Jerzy Jagas	134/75, 432/87WŁ, 242/89WŁ	
SPRAWDZAJĄCY:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Jacek Frydrysiak	617/94/WŁ	
ASYSTENT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Robert Nawrot	515 199 725	

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
ELEKTRYKA	PT	1:100	11.2020	297x524	En-02	