

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 prace remontowe w LO w Urłach</b>					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	61	m <sup>2</sup>	61.000	
				RAZEM	61.000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	176.5	m <sup>2</sup>	176.500	
				RAZEM	176.500
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-03	45	m <sup>2</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	61	m <sup>2</sup>	61.000	
				RAZEM	61.000
6	KNR-W 4-	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	01 0335-09	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR-W 4-	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	01 0341-01	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNR-W 4-	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.1	01 0325-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR-W 4-	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	01 0326-01	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	104	m <sup>2</sup>	104.000	
				RAZEM	104.000
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-04	61	m <sup>2</sup>	61.000	
				RAZEM	61.000
12	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>		
d.1	2010-02	22	m <sup>2</sup>	22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-02	215	m <sup>2</sup>	215.000	
				RAZEM	215.000
14	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-01	61	m <sup>2</sup>	61.000	
				RAZEM	61.000
15	KNR-W 4-	Wymiana płuczki ustępowej elementów - automat soplujący śr. 20 mm	szt.		
d.1	02 0226-04	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 4-	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
d.1	02 0225-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4- d.1 02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
18	KNR 4-02 d.1 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
19	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
20	KNR 5-08 d.1 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		32	m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
22	KNR-W 2- d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR-W 2- d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		165	m <sup>2</sup>	165.000	
				RAZEM	165.000
24	KSNR 2 d.1 1106-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu tarkiet , elektrostatyczne	m <sup>2</sup>		
		270	m <sup>2</sup>	270.000	
				RAZEM	270.000
25	KNR-W 2- d.1 02 1122-06	Pastowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		270	m <sup>2</sup>	270.000	
				RAZEM	270.000
26	KNNR 9 d.1 0502-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000