
PRZEDMIAR

Załącznik nr. 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu budynku Starostwa przy ul. Legionów 78 w Wołominie
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul.Legionów 78
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR-W 4-	Rozębranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-	m ³		
d.1	01 0348-02	piennej			
	analogia	2.20*2.71*0.12+(0.80+0.80+2.44)*0.18*2.71	m ³	2.686	
				RAZEM	2.686
2	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i	m ²		
d.1	01 0711-04	słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-			
		i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	14.500	
		14.50		RAZEM	14.500
3	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu-	m		
d.1	0705-01	rach z cegieł lub ścianach	m	35.500	
		35.5		RAZEM	35.500
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-	m ²		
d.1	0303-04	rów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²	6.560	
		2.10+4.46		RAZEM	6.560
6	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w	szt.		
d.1	0318-02	ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
7	KSNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	1003-03	1.8	szt.	1.800	
	analogia			RAZEM	1.800
8	KNR-W 2-	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 /z atestem/	m ²		
d.1	02 1203-01	1.8	m ²	1.800	
	pomiesz-			RAZEM	1.800
	czenie				
	szczepione				
9	KNR-W 2-	Drzwi jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	02 1006-06	1.8*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzek terakoty lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	7.92+6.30+9.03	m ²	23.250	
	analogia			RAZEM	23.250
11	KNR-W 4-	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości	m ²		
d.1	01 0211-01	skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	23.250	
		23.25		RAZEM	23.250
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-	m ²		
d.1	202 1131-	cej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w po-	m ²	0.000	
	02	mieszczeniach o pow. ponad 8 m2		RAZEM	0.000
		0			
13	KNNR 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do	m ²		
d.1	1203-01	15x15 cm ,	m ²	23.250	
	analogia	23.25		RAZEM	23.250
	holl				
14	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na	m ²		
d.1	0805-02	zaprawie klejowej	m ²	80.200	
	analogia	(2.20+3.60)*2*2.0+(1.75+3.60)*2*2.0+(2.20+2.00)*2*2.0+(2.50+2.20)*2*			
	holl	2.00		RAZEM	80.200
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów	m ²		
d.1	0815-05	prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	40.530	
	analogia	23.25+17.28	m ²	85.083	
	sanitarne +	1.56*15.80+3.70*10.05+1.50*15.50			
	sekretariat				
	korytarze				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	125.613
16 d.1	KNR 2-02 0815-03 analogia sanitarne + sekretariat korytarze	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.20+3.60)*2*0.70+(1.75+3.60)*2*0.70+(2.20+2.00)*2*0.70+(2.50+2.20)*2*0.70+(2.60+3.60)*2*2.70+(2.22+3.60)*2*2.70 (1.56+15.80)*2*1.15+(3.70+10.05)*2*1.15+(1.50+15.50)*2*1.15	m ² m ² m ²	 92.978 110.653	
				RAZEM	203.631
17 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
18 d.1	KNR AT-43 0201-01 analogia	Zabudowa kanalizacji z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS GRUBAS mocowanych bezpośrednio do ściany (0.3+0.2+0.2)*2.71*3-5.691	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
19 d.1	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania /sufitów/ poz.15	m ² m ²	 125.613	
				RAZEM	125.613
20 d.1	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.16	m ² m ²	 203.631	
				RAZEM	203.631
21 d.1	KNR-W 2- 02 1509-02 korytarze	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (1.56+15.80)*2*1.70+(3.70+10.05)*2*1.70+(1.50+15.50)*2*1.70	m ² m ²	 163.574	
				RAZEM	163.574
22 d.1	KNR-W 4- 01 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych / wymiana zamka z klamką / 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
23 d.1	KNR 9 0401-02 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika, krzyżowego, gniazda 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
2					
24 d.2	KNR-W 4- 01 1209-06 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.80*2.10*15	m ² m ²	 25.200	
				RAZEM	25.200
25 d.2	KNR-W 4- 01 1209-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.15*0.35*2	m ² m ²	 0.805	
				RAZEM	0.805
26 d.2	KNR 5 0410-02 analogia	Montaż klimatyzacji / klimatyzator dla pomieszczenia o pow do 10m2 z przyłączeniem do sieci / 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.2	KNR 8 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie Przedmiar dodatkowy - długość rury 2 1	szt. m szt.	 1.000	2.000
				RAZEM	1.000
28 d.2	KNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.2	KNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie Przedmiar dodatkowy - długość rury 2 2	szt. m szt.	 2.000	2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KSNR 2 1304-04	Malowanie rur stalowych śr. do 50 mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
33	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR-W 4-03 1001-05 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		35.5	m	35.500	
				RAZEM	35.500
37	KNR-W 4-03 0202-01 analogia	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² w rurach instalacyjnych wraz przełożeniem instalacji alarmowej	m		
		75.50	m	75.500	
				RAZEM	75.500
38	KNR-W 4-03 0506-02 analogia	Wymiana gniazd i przełączników na ścianie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR-W 4-03 0609-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetłówkowa 4x40 W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.15	m ²	125.613	
				RAZEM	125.613
41	KNR AT-22 0102-02 analogia	Obsadzenie drobnych elementów mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków / montaż lustra, dozownika, uchwytu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000