

Zakres czynności wykonywanych w ramach konserwacji i napraw znaków aktywnych D-6

1. Utrzymanie urządzeń sygnalizacyjnych całodobowo w pełnej sprawności technicznej i użytkowej
2. Realizowanie programów sygnalizacyjnych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
3. Zapewnienie prawidłowego działania układów zabezpieczeń kolizyjnych oraz jednoznacznego i czytelnego wyświetlania wszystkich sygnałów świetlnych.
4. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej urządzeń energetycznych sygnalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiednich stabilności, sztywności i jakości ich mocowania gwarantującą pełne bezpieczeństwo użytkownikom dróg.
6. Utrzymanie całodobowe stanowiska przyjmującego i rejestrującego zgłoszenia w "Księdze zgłoszeń" o wystąpieniu nieprawidłowości w pracy sygnalizacji oraz bezzwłocznie przekazywanie ich w celu usunięcia swoim służbom technicznym.
7. Aktualizowanie na bieżąco dokumentacji technicznej sygnalizacji będącej przedmiotem umowy.
8. Dokonywanie co najmniej raz w roku pomiarów ochrony przeciwpożarowej przekazywanie wyników Zamawiającemu w terminie do 30 czerwca każdego roku.
9. Prowadzenie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń.
10. W przypadku awarii zasilania będącego w eksploatacji Zakładu Energetycznego natychmiast zawiadomić ZE i egzekwować jak najszybsze usunięcie awarii.(dot. pkt. 17)
11. W zakres czynności prac naprawczych wchodzi:
 - a. naprawa i odbudowa zniszczonych lub zdewastowanych urządzeń potwierdzona przez Zamawiającego;
 - b. wymiana rozładowanych akumulatorów zasilających znaki aktywne na zlecenie Zamawiającego;
 - c. mechaniczne uzupełnienie odcinka kabla zasilającego.
12. Naprawić nawierzchnię po robotach awaryjnych.
13. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek od momentu ich powstania:
 - a. usterek instalacji elektrycznych w ciągu 2 godzin.
 - b. w ciągu 8 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia usunąć inne niż wymienione wcześniej nieprawidłowości w działaniu znaków aktywnych.
 - c. naprawy znaków aktywnych D-6 powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu nastąpią w terminie 48 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.