

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1305-04 analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem płaskowników i profili zamkniętych - wycinanie przęseł i słupków ogrodzeniowych 332+85	szt. szt.	 417.000	 417.000
				RAZEM	417.000
2	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0.9*0.2*207	m ³ m ³	 37.260	 37.260
				RAZEM	37.260
3	KNR-W 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.01	ha ha	 0.010	 0.010
				RAZEM	0.010
4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 40	m ³ m ³	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
5	KNP 16 0644-01 analogia	Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m 207	m m	 207.000	 207.000
				RAZEM	207.000
7	TZKNBK XXIV 1801-01 analogia	Słupki ogrodzeniowe między segmentowe z kształtowników ocynkowane na zewnątrz i wewnątrz a następnie malowane proszkowo. Profil zamknięty o wys.do 250 cm wym. 6/4 cm grubość ścianki min. 1,5 mm 700	kg kg	 700.000	 700.000
				RAZEM	700.000
8	KNR-W 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych wysokości 150 cm, szerokości 240 cm z drutu o średnicy min 4,5 mm . Drut ocynkowany i malowany proszkowo. Oczka o wymiarach 100 x 50 cm. 200	m ² m ²	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
9	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka systemowa jak ogrodzenie o wym. 100 x150 cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-23 0402-02 analogia	Brama systemowa jak ogrodzenie o wym. 150 x 500 cm ogrodzenia kortów tenisowych brama malowana 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNP 16 0644-01 analogia	Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-01 0502-01	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II, zagęszczanie ręczne 213*0.4*0.2	m ³ m ³	 17.040	 17.040
				RAZEM	17.040