

PRZEDMIAR**Załącznik nr. 1****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Remont i malowanie barier mostowych
ADRES INWESTYCJI : Drogi powiatowe - Radzymiń, Łosie
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2016

Data zatwierdzenia

**STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE**
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
ul. Prądyńskiego 3 / ul. Kobyłkowska 1 A
05-200 WOŁOMIN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 0-25	Czyszczenie konstrukcji kratowych(młotkowanie i piaskowanie)	m ²		
d.1	0104-02		m ²	91.300	
	analogia	83*1.10	m ²	69.350	
		73*0.95			
				RAZEM	160.650
2	KNR 2-33	Wymiana obicia blachą opierzenia nad lądem	m ³		
d.1	0803-05		m ³	14.400	
	analogia	1.20*2.00*6			
				RAZEM	14.400
3	KNR 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-06		m ²	175.050	
	analogia	poz.1+poz.2			
				RAZEM	175.050
4	KNR 6	Odnawianie farbą barier stalowych dwustronnych o masie 49 kg/m	m		
d.1	1205-04		m	156.000	
		83+73			
				RAZEM	156.000
5	TZKNC N-	Malowanie konstrukcji metalowych na obiekcie	m ²		
d.1	K/VII t.18-		m ²		
	02				
	analogia	poz.1+poz.2	m ²	175.050	
				RAZEM	175.050
6	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie	m ³		
d.1	0101-04	zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	0.800	
	analogia	0.80			
				RAZEM	0.800
7	Wycena	Opracowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzonych ro-	kpl.		
d.1	własna	bót uzgodnionej z zarządcą drogi			
	wycena in-				
	dywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000