

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II<studnia> PoleKołaD(1.8)*3.20<studnia> PoleKołaD(0.8)*2.00<studnia> PoleKołaD(0.8)*1.50<wpust>	m ³ m ³ m ³ m ³	8.139 1.005 0.754	
				RAZEM	9.898
2	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II<rów> PoleTrapezu(0.50;2.00;1.00)*6.00	m ³ m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
3	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko- pie o głębok. 3m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną i z osadnikiem. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-11 0145-06	Rurociągi drenarskie o śr. 17.5 cm obsypywane żwirem (1,00m3/mb) 2.00	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubi- jakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II PoleKołaD(1.8)*3.20-PoleKołaD(1.2)*3.20<studnia> PoleKołaD(0.8)*2.00-PoleKołaD(0.425)*2.00<studnia> PoleKołaD(0.8)*1.50-PoleKołaD(0.50)*1.50<wpust>	m ³ m ³ m ³ m ³	4.522 0.721 0.459	
				RAZEM	5.702
7	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość (Wykonaw- ca we własnym zakresie zutylizuje grunt) poz.1-poz.6	m ³ m ³	4.196	
				RAZEM	4.196
8	KNR 2-18 0408-02 analogia	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.160 mm w gruntach kat. III-IV 12.00 9.00	m m m	12.000 9.000	
				RAZEM	21.000
9	KNNR 6 0602-02	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez sy- fonu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0.20	m ² m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
13	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz- czeniu 20 cm 0.20	m ² m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
14	KNR 2-18 0408-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.160 mm w gruntach kat. III-IV 8.50 18.50	m m m	8.500 18.500	
				RAZEM	27.000