

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.1	km		
			km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 9.75+10.4+6.5+2.6+6.5+5.0+11.7+1.3+11.7+10.4+7.8+6.5+7.8+2.6+1.3+1.3+1.3+7.8+15.6+14.4+4.8+8.0+22.4+16.0+19.6+9.0+8.0	m ²		
			m ²	237.850	
				RAZEM	237.850
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNNR 1 0221-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II 237.85*0.15	m ³		
			m ³	35.678	
				RAZEM	35.678
5	KNR 2-31 0407-02	Ustawienie obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm przy chodniku do przełożenia 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod przełożenie chodnika - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 237.85	m ²		
			m ²	237.850	
				RAZEM	237.850
7	KSNR 6 0502-02	Przełożenie chodnika z rozebranej kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 237.85	m ²		
			m ²	237.850	
				RAZEM	237.850

