

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie korytarza w LO
ADRES INWESTYCJI : Radzymin, Ulica Konstytucji 3 Maja
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Laskowski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2019

Data zatwierdzenia

Zakres robót w LO Radzymin:

1. Nałożenie tynku mozaikowego na wys. 1,6 m (1,5 m od cokolika)
2. Malowanie ścian i sufitu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont korytarza					
1		Remont			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	40*5,5+8*5+7*8	m ²	316,000	
				RAZEM	316,000
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.3+poz.4	m ²	587,590	
				RAZEM	587,590
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian i sufitu. Charakterystyka farby: lateksowa, odporność na szorowanie na mokro - klasa 2 wg PN-EN-13300, zawartość LZO (lotnych związków organicznych) nie więcej niż 30 g/l.	m ²		
d.1	1204-02	309,34	m ²	309,340	
				RAZEM	309,340
4	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,2 mm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.	m ²		
d.1	0109-01	278,25	m ²	278,250	
				RAZEM	278,250
5	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08	poz. 1	m ²	316,000	
				RAZEM	316,000