
PRZEDMIAR

Załącznik nr. 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu łazienek i korytarza w budynku Zespołu Szkół przy ul. Radzywińskiej w Tłuszczu
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul.Legionów 78
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz. 14	m ² m ²	 81.529	
				RAZEM	81.529
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 7.5	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
3 d.1	KNR-W 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 7.5	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
4 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR-W 2-02 1006-06	Drzwi jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
8 d.1	KNR 4-01 0807-04 analogia	Zerwanie posadzek terakoty lub okładzin z masy lastrykowej 3.13*5.50+1.80*2.00+1.30*2.00	m ² m ²	 23.415	
				RAZEM	23.415
9 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 23.415	m ² m ²	 23.415	
				RAZEM	23.415
10 d.1	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 23.415	m ² m ²	 23.415	
				RAZEM	23.415
11 d.1	KNR-W 2-02 1114-03 analogia holl	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 23.415	m ² m ²	 23.415	
				RAZEM	23.415
12 d.1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (4.50+1.50+1.50)*2.00+(1.30+2.00)*2*2.0	m ² m ²	 28.200	
				RAZEM	28.200
13 d.1	KNNR 2 0805-02 analogia holl	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 28.20	m ² m ²	 28.200	
				RAZEM	28.200
14 d.1	KNR 2-02 0815-05 analogia łaz+ korytarz+ pok nauczycielski	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.13*5.50+3.60*2.60+1.80*2.00+1.30*2.00+5.70*2.90+2.12*15.20	m ² m ²	 81.529	
				RAZEM	81.529
15 d.1	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	łaz+ korytarz+ pok nauczycielski	$((3.13+5.50)*2*3.05+(3.60+2.60)*2*3.05+(1.80+2.00)*2*3.05+(1.30+2.00)*2*3.05+(5.70+2.90)*2*3.05+(2.12+15.20)*2*3.05)-28.20-108.04$	m ²	155.645	
				RAZEM	155.645
16 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
17 d.1	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania /sufitów/ poz. 14	m ²		
			m ²	81.529	
				RAZEM	81.529
18 d.1	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz. 15	m ²		
			m ²	155.645	
				RAZEM	155.645
19 d.1	KNR-W 2- 02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
	łaz+ korytarz+ pok nauczycielski	$(3.13+3.15+5.50)*2+(1.80+2.00)*2*2.0+(2.12+15.20)*2*2.0$	m ²	108.040	
				RAZEM	108.040
20 d.1	KNR-W 4- 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych / wymiana zamka z klamką /	szt.		
	analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2					
21 d.2	KNR-W 4- 01 1209-06	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
	analogia	0.80*2.10*3	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
22 d.2	KNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.2	KNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt.		
		Krotność = 0			
		Przedmiar dodatkowy - długość rury	m		2.000
		2			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.2	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2	KSNR 2 1304-04	Malowanie rur stalowych śr. do 50 mm	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
26 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.2	KNR-W 4- 03 0506-02	Wymiana gniazd i przełączników na ścianie	szt.		
	analogia	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29 d.2	KNR-W 4- 03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa 4x40 W	kpl.		
	analogia	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000