
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu głównego wejścia, Hol i korytarze z klatką schodową w Liceum Ogólnokształcącym w Rządzyminie ul. Konstytucji 3-Maja 26
ADRES INWESTYCJI : Rządzymin ul. Konstytucji 3-Maja 26
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.12	m ²	257.926	
				RAZEM	257.926
2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
6	KNR-W 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
7	KNR-W 4-01 03 1001-05 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		22.50	m	22.500	
				RAZEM	22.500
8	KNR-W 4-01 03 0202-01 analogia	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w rurach instalacyjnych	m		
		poz.7	m	22.500	
				RAZEM	22.500
9	KNR AT-27 0105-02 analogia	Naprawa bruzd /pęknięć, rys istniejących tynków/	m		
		18.50	m	18.500	
				RAZEM	18.500
10	KNR 4-01 0707-05 analogia	Wykonanie uszczelnienia na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
12	KNR-W 4-01 01 1204-08 wejście i portiernia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitów	m ²		
		2.70*7.40+5.15*3.66	m ²	38.829	
		Holl i kl.sch (6.60*10.50)+(1.30*6.60)+(1.70*3.80)+(4.0*4.15)+(1.86*3.20)+(6.50*7.05)	m ²	152.717	
		korytarze i kl.sch do wc (1.80*6.10)+(1.90*4.0)+(1.50*4.30)+(1.40*9.30)	m ²	38.050	
		wc (2.50*5.30)+(2.90*5.20)	m ²	28.330	
				RAZEM	257.926
13	KNR-W 4-01 01 1204-08 wejście i portiernia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian	m ²		
		(2.70+7.40)*2*5.00+(5.15+3.66)*2*1.70	m ²	130.954	
		Holl i kl.sch (6.60+10.50)*2*5.00+(1.30+6.60)*2*5.00+(2.70+3.80)*2*2.65+(4.0+4.15)*2*2.70+(1.86+3.20)*2*5.20	m ²	381.084	
		korytarze i kl.sch do wc (1.80+6.10)*2*4.00+(1.90+4.0)*2*3.20+(1.50+4.30)*2*3.20+(1.40+9.30)*2*4.00	m ²	223.680	
		wc (2.50+5.30)*2*0.9+(2.90+5.20)*2*0.9	m ²	28.620	
				RAZEM	764.338
14	KNR 4-01 0913-04	Naprawa drzwi wstawienie łat o powierzchni do 5.0 dm2 w płaszczyznach elementów stolarki	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
15	KSNR 2	Montaż drzwi wewnętrznych	m ²		
d.1	1003-05				
	analogia				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-	Montaż Skrzydła drzwiowego płytowe wewnętrzne pełne do 90 cm jednos-	m ²		
d.1	02 1022-01	krzydłowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć i zamków (wymiana			
		skrzydła drzwiowego)	m ²	1.800	
		1.8			
				RAZEM	1.800
17	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	02 1510-01	tynków gładkich bez gruntowania /sufitów/			
		257.926	m ²	257.926	
				RAZEM	257.926
18	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	02 1510-01	tynków gładkich bez gruntowania /ścian /			
		764.338-304.546	m ²	459.792	
				RAZEM	459.792
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1206-04	ścian z jednokrotnym szpachlowaniem			
	wejście i	(2.70+7.40)*2*1.70+(5.15+3.66)*2*1.70	m ²	64.294	
	portiernia				
	Holl i kl.sch	(6.60+10.50)*2*1.70+(1.30+6.60)*2*1.60+(1.70+3.80)*2*1.60+(4.0+4.15)*	m ²	143.292	
		2*1.60+(1.86+3.20)*2*1.60			
	korytarze do	(1.80+6.10)*2*1.60+(1.90+4.0)*2*1.60+(1.50+4.30)*2*1.60+(1.40+9.30)*	m ²	96.960	
	wc	2*1.60			
	wc	0	m ²	0.000	
				RAZEM	304.546
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio-	m ²		
d.1	1209-10	wej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2			
		1.70*3.70+1.0*2.40+2.28*3.90+0.90*2.30*4+1.0*2.40+0.90*2.18+2.35*	m ²	47.144	
		3.60*2			
				RAZEM	47.144
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
d.1	1209-05	o powierzchni do 1.0 m2			
		2.60*0.90	m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05				
		(3.70+2.80)*1.00	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio-	m ²		
d.1	1209-10	wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2			
	schody	3.20*1.90+2.90*2.20+(3.7+2.80)*1.00	m ²	18.960	
				RAZEM	18.960
24	KNR-W 4-	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balko-	szt.		
d.1	01 0903-01	nowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych			
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR-W 4-	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.1	01 0919-20				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR-W 4-	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	01 0919-24				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do	m		
d.1	1212-28	50 mm			
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
28	KNR 9	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika schodowego,	szt.		
d.1	0401-02	krzyżowego			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000