
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal w Zepole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul. Armii Krajowej 38
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : ..
ADRES WYKONAWCY : ..
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Józef Skłodowski : ..
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2014

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze					
1					
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 siłownia sala 12 z zapleczem	Zabezpieczenie podłóg folią 2.94*8.74 (5.84*11.75)+(2.70*5.90)	m ² m ² m ²	 25.696 84.550	
				RAZEM	110.246
2 d.1	KNR-W 4-01 0314-01 analogia	Wykonanie naprawy zbrojonych przesklepień otworów w ścianach z cegieł oraz naprawa stropu 0.45	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
3 d.1	KNR-W 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm 8.80	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
4 d.1	KNR-W 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.85	m m	 4.850	
				RAZEM	4.850
5 d.1	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 5.50	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
6 d.1	KNR 4-01 0707-05 analogia	Wykonanie uszczelnienia na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 78	m m	 78.000	
				RAZEM	78.000
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-08 siłownia sala 12 z zapleczem	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitów 2.94*8.74 (5.84*11.75)+(2.70*5.90)	m ² m ² m ²	 25.696 84.550	
				RAZEM	110.246
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-08 siłownia sala nr 12 z apieczem	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian (2.94+8.74)*2*1.57 (5.84+11.75)*2*1.47+(2.70+5.90)*2*1.47	m ² m ² m ²	 36.675 76.999	
				RAZEM	113.674
2		MALOWANIE ścian i sufitów			
9 d.2	KNR 4-01 1204-01 siłownia sala 12 z zapleczem	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.94*8.74 (5.84*11.75)+(2.70*5.90)	m ² m ² m ²	 25.696 84.550	
				RAZEM	110.246
10 d.2	KNR-W 4-01 1204-02 siłownia sala nr 12 z apieczem	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.94+8.74)*2*1.57 (5.84+11.75)*2*1.47+(2.70+5.90)*2*1.47	m ² m ² m ²	 36.675 76.999	
				RAZEM	113.674
11 d.2	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie jednostronnie 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
12 d.2	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
13 d.2	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
14 d.2	KSNR 2 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 2.50*0.60*4+1.30*0.60+2.10*0.60	m m	 8.040	
				RAZEM	8.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KSNR 2 d.2 1304-04	Malowanie rur stalowych śr. do 50 mm	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
3		TYNKI			
16	KNR AT-31 d.3 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		128.758	m ²	128.758	
				RAZEM	128.758
17	KNR AT-31 d.3 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		128.758	m ²	128.758	
				RAZEM	128.758
18	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR-W 4- d.3 03 0506-02 analogia	Wymiana gniazd i przełączników na ścianie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000