
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: 12. Doświetlenie przejścia dla pieszych Radzymin przy ZOZ ul.
Korczaka/Słowackiego x2
ADRES INWESTYCJI: Radzymin ul. Korczaka
NAZWA INWESTORA: Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA: ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 29 września 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 5-10 0321-02	Ręczne rozebranie nawierzchni o grubości 16-20 cm z brukowca	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
3	KNR 5-10 0306-02	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 125 mm pod drogami i nasypami - 1 rur w wiązce	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
4	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
5	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
6	E-0510 4400-06	Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
8	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
9	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNR 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
11	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR-W 5-10 0322-09	Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik krótki	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik długi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 prze w		
		14	m-1 prze w	14,000	
				RAZEM	14,000
19	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp ręczniowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNNR 5 1302- 03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNNR 5 1304- 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		2	pomi ar	2,000	
				RAZEM	2,000
23	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Przewieszenie istniejącego oznakowania pionowego na lampy oświetleniowe	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk. własna	Poprawa oznakowania poziomego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
26	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000