

SPW.273. 169 .2015

45233253-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ciągów pieszych						
<u>Lokalizacja:</u>						
m. Kobyłka, gmina Kobyłka, powiat wołomiński, woj. Mazowieckie						
L.p.	Nr SST, CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł. *)	zł. *)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d. 1	D.01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - dowiązanie do istniejącej nawierzchni w terenie	km	0,13		
2 d. 1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. Do 30 m, gr. Warstwy do 10 cm do późniejszego wykorzystania oraz wywiezieniem nadmiaru na odkład (wykonawca zutylizuje we własnym zakresie)	m3	430,80		
3 d. 1	D.01.03.02.14	Rozbiórka chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej wraz z rozbiórką ścieku korytkowego w ciągu chodnika (wykonawca zutylizuje we własnym zakresie)	m2	26,08		
4 d. 1	D.01.03.02.18	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej (wykonawca zutylizuje we własnym zakresie)	m	74,50		
5 d. 1	D. 01.03.02.19	Rozebranie obrzeży betonowych (wykonawca zutylizuje we własnym zakresie)	m	74,50		
6 d. 1	D. 01.03.02.06	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grub. nawierzchni 4 cm	m2	9,30		
7 d. 1	D. 01.03.02.16	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej	m2	10,08		
8 d. 1	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania krawężnika wzdłuż drogi na szerokości 0,3 m wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	130,00		
2		Chodniki				
9 d. 2	D.04.01.01 analogia	Koryto wykonane na chodniku, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb koryta 20 wraz z transportem urobku na odkład (Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie)	m2	355,70		
10 d. 2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	355,70		

11 d. 2	D.08.01.012.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-15)	m	112,20		
12 d. 2	D.08.01.012.01 analogia	Regulacja wysokościowa krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-15)	m	24,00		
13 d. 2	D 08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża dostarczy Zamawiający)	m	119,40		
14 d. 2	D 04.04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm	m2	355,70		
15 d. 2	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm bezfazowa na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor czerwony, kostka typu "Holand"	m2	355,70		
16 d. 2	D 08.02.02 analogia	Przełożenie wysokościowe chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm bezfazowa na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor czerwony, kostka typu "Holand"	m2	30,00		
3		Zjazdy Indywidualne				
17 d. 3	D.04.01.01 analogia	Koryto wykonane na zjazd, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb koryta 20 wraz z transportem urobku na odkład (Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie)	m2	75,10		
18 d. 3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (pod zjazdy)	m²	75,10		
19 d. 3	D. 08.01.01	Ustawienie oporników betonowych wystających o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	m	17,40		
20 d. 3	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego grubości 15 cm	m²	75,10		
21 d. 3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne i publiczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m²	75,10		
22 d. 3	D-05.03.23	Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej bezfazowej koloru szarego typu "behaton" gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem (kostkę brukową dostarczy Zamawiający)	m²	75,10		
4		Roboty wykończeniowe				
23 d. 4	D 09.01.01	Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m2	81,00		

24 d. 4	D-05.03.05	Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków między wbudowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną	t	3,74		
5		Inne				
25 d. 5	Kalkulacja własna	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1		
26 d. 5	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto						

Słownie wartość brutto: