

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Formularz cenowy

45000000- Roboty budowlane
7

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie

ADRES INWESTYCJI : ul. Armii krajowej 35

INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>

ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>

WYKONAWCA : <<nazwa wykonawcy robót>>
ROBÓT

ADRES : <<adres wykonawcy robót>>
WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA : 12.03.2015

WYKONAWCA :

Data opracowania
12.03.2015

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

075 Wymiana podłóg w ZSE w Wołominie I piętro i parter

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I Piętro			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		124,39	m2	124,39	
				RAZEM	
2 d.1	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2		
		124,39	m2	124,39	
				RAZEM	
3 d.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm do wyrównania w miarę możliwości linii projektowanych cokołów	m		
		76.52	m	76.520	
				RAZEM	
4 d.1	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 20% powierzchni ze szfowaniem bez widocznych uskoków przy drzwiach	miejs.		
		9	miejs.	9.000	
				RAZEM	
5 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m2		
		124,39	m2	124,39	
				RAZEM	
6 d.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		124,39	m2	124,39	
				RAZEM	

		265.32	m2	265.320	
				RAZEM	
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		265.32	m2	265.320	
				RAZEM	
19 d.2	NNRNKB 202 1119-10 analogia	(z.IV) Posadzki jedno - i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm z gresu antypoślizgowego luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (Kolor i układ kolorystyczny płytek do ustalenia z użytkownikiem obiektu)	m2		
		265.32	m2	265.320	
				RAZEM	
20 d.2	NNRNKB 202 1122-04 analogia	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 20x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniu o pow. do 8 m2	m		
		121.23	m	121.230	
				RAZEM	
21 d.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		121.23	m	121.230	
				RAZEM	
22 d.2	KNR 2-02 1217-05	Kątownik mosiężny lub ze stali nierdzewnej na zakończeniu posadzek w drzwiach	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	
23 d.2	TZKNBK XX 5504-01	Dopasowanie drzwi i drzwiczek o pow. ponad 0.6 m2	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	
24 d.2	KNR 2-02 1118-01 analogia	Posadzki układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		265.32	m2	265.320	
				RAZEM	
3	Klatki schodowe				
25 d.3	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie	m2		
		48.15	m2	48.150	
				RAZEM	
26 d.3	NNRNKB 202 1122-04 analogia	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniu o pow. do 8 m2	m		
		69.92	m	69.920	
				RAZEM	
27 d.3	KNR AT- 23 0301-03 analogia	Okładziny stopni z gresu na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 30 cm o wymiarach 30x40 cm z płytek ryflowanych antypoślizgowych	m		
		32.40	m	32.400	

		2.0	m3	2.000	
				RAZEM	