

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 2.3*2.9*2	m ² m ²	 13.340	
				RAZEM	13.340
2	KNP 08 7332-01.01	Cięcie tlenem blach stalowych w arkuszach o gr. do 6 mm; pozycja cięcia: podolne nieobrotowe 13.340	m m	 13.340	
				RAZEM	13.340
3	KNR-W 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcja stawa podłogi 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji szkieletowych 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II). Zdjęcie humusu na głębokość okm 20 cm. (2.9*2.3)*2*0.20	m ³ m ³	 2.668	
				RAZEM	2.668
6	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II). Zasypanie kopalnianym piachem (2.9*2.3)*2*0.25	m ³ m ³	 3.335	
				RAZEM	3.335
7	KNR-W 2-02 0205-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) Beton B-10 gr 10 cm (2.9*2.3)*2*0.10	m ³ m ³	 1.334	
				RAZEM	1.334
8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe gr 5 mm (2.9*2.3)	m ² m ²	 6.670	
				RAZEM	6.670
9	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (2.9*2.3)*2	m ² m ²	 13.340	
				RAZEM	13.340
10	KNR-W 2-02 0205-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) (2.9*2.3)*0.06	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
11	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (2.9*2.3)*2	m ² m ²	 13.340	
				RAZEM	13.340
12	KNR 4-01 0523-05	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 0.50 m2 3	miejsc miejsc	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500