

PRZEDMIAR**Załącznik nr. 1****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : WIATA ŚMIETNIKOWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W ZIELONCE
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIELONCE
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: : J.SKŁODOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 4.03.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
4.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 2- d.1 01 0115-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		7.15*3.50*0.30	m ³	7.508	
				RAZEM	7.508
2	KNR 13-23 d.1 0108-06	Rozbiórka elementów chodnika - płyty	m ²		
		7.15*3.50	m ²	25.025	
				RAZEM	25.025
2					
3	KNR-W 4- d.2 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) poz.1	m ³		
			m ³	7.508	
				RAZEM	7.508
4	KNR-W 4- d.2 01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		7.15*3.50*0.05	m ³	1.251	
				RAZEM	1.251
5	kalkulacja d.2 własna	Oplata za składowanie utylizację gruzu i odpadów	m ³		
		poz.4	m ³	1.251	
				RAZEM	1.251
6	KNR-W 4- d.2 01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.I-II) poz.4	m ³		
			m ³	1.251	
				RAZEM	1.251
7	KNR-W 4- d.2 01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.30*0.30*0.80*13	m ³	0.936	
				RAZEM	0.936
8	KNR-W 2- d.2 02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu poz.4	m ³		
			m ³	1.251	
				RAZEM	1.251
9	KNR-W 4- d.2 01 0324-04 analogia	Obsadzenie marek stalowych o pow do 0,5m w podłożach betonowych - stopach fundamentowych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR 5-08 d.2 0809-05 analogia	Osadzenie w podłożu srub metalowych kotwiących M16 - mocowanie do stóp	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
11	KNR-W 2- d.2 05 1006-03 analogia	Montaż konstrukcji o masie elementów do 50 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę	t		
		0.606	t	0.606	
				RAZEM	0.606
12	KNR 2-02 d.2 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne ze skoblem i zamknięciem na kłódkę typu „Yale” lub równoważną	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR AT-22 d.2 0301-01 analogia	Okładziny elewacyjne z paneli klinkieropodobnych 25x6	m ²		
		42.60	m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
14	KNR-W 2- d.2 05 1007-01 analogia	Lekka obudowa ścian z blach stalowych ocynkowanych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną	m ²		
		56.60	m ²	56.600	
				RAZEM	56.600
15	KNR 2-33 d.2 0402-01 analogia	Deskowanie płytami OSB gr.22 -dachu	m ²		
		7.15*3.60	m ²	25.740	
				RAZEM	25.740
16	KNR-W 2- d.2 02 0505-02 analogia	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na zszywki	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.15*3.60	m ²	25.740	
				RAZEM	25.740
17	KNR-W 2- d.2 02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali profilowej ramienne dla montażu panela osłonowego	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
18	KNR 7 d.2 0502-01 analogia	Panel osłonowy ściany, osłona z blach stalowych powlekanych	m ²		
		(7.15+3.50)*2*0.45	m ²	9.585	
				RAZEM	9.585
19	KNR 2-02 d.2 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		(7.15+7.15+3.5+3.5)*0.2	m ²	4.260	
				RAZEM	4.260
20	KNR-W 2- d.2 02 0525-01 analogia	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. 115 mm	m		
		7.15	m	7.150	
				RAZEM	7.150
21	KNR-W 2- d.2 02 0531-02 analogia	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm	m		
		1.8*2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
22	KNR-W 2- d.2 02 0531-02 analogia	Kolana z PCW okrągłe o śr. 75 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		7.65*4.00*0.10	m ³	3.060	
				RAZEM	3.060
24	KNKRB 6 d.2 0102-06	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie	m ³		
		7.65*4.00*0.12	m ³	3.672	
				RAZEM	3.672
25	KNR AT-03 d.2 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		7.15*3.50	m ²	25.025	
				RAZEM	25.025

